

# PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Comune di Sennariolo

Provincia di Oristano

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE EX  
SCUOLA ELEMENTARE

C.U.P.: D93F18000050004

COMMITTENTE: COMUNE DI SENNARIOLO

## **ANALISI DEI PREZZI**

Sennariolo, lì 6/12/2018

Il Progettista:  
ING.ARCH.SILVIA SERRA

---

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
3591	SAR18_PF.001 2.0009.0012	Rimozione di pavimento in mattoni, marmette					
		SAR18_ MATERIALI DI PR.0001 CONSUMO, a stima .0010.00 01	cadauno	50,0000	€ 0,01	€ 0,50	2,09%
		SAR18_ IMPIEGO DI PICCOLE PR.0001 ATTREZZATURE DI .0014.00 CANTIERE a corpo 01	cadauno	100,0000	€ 0,01	€ 1,00	4,18%
		SAR18_ OPERAIO RU.000 QUALIFICATO (Media 1.0001.0 Regionale) 002	ora	0,3125	€ 29,30	€ 9,16	38,28%
		SAR18_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,3125	€ 26,41	€ 8,25	34,48%
		Prezzo per analisi				€ 18,91	
		Spese generali		15%		€ 2,84	11,87%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 2,18	9,11%
		Sommano				€ 23,93	
		Prezzo d'applicazione al	metri quadri			€ 23,93	
3532	SAR18_PF.001 2.0005.0003	Demolizione di muratura in pietrame,					
		SAR18_ MATERIALI DI PR.0001 CONSUMO, a stima .0010.00 01	cadauno	250,0000	€ 0,01	€ 2,50	0,74%
		SAR18_ IMPIEGO DI PICCOLE PR.0001 ATTREZZATURE DI .0014.00 CANTIERE a corpo 01	cadauno	250,0000	€ 0,01	€ 2,50	0,74%
		SAR18_ OPERAIO RU.000 QUALIFICATO (Media 1.0001.0 Regionale) 002	ora	1,6250	€ 29,30	€ 47,61	14,05%
		SAR18_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	3,2500	€ 26,41	€ 85,83	25,33%
		SAR18_ MOTOCOMPRESSORE SL.0002 D'ARIA rotativo, con r... .0014.00 con DUE OPERAI 03	ora	1,6250	€ 79,62	€ 129,38	38,19%
						€ 267,82	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Prezzo per analisi				€ 267,82	
		Spese generali		15%		€ 267,82	
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 40,17	11,86%
		Sommano				€ 30,80	9,09%
		Prezzo d'applicazione al	metri cubi			€ 338,79	
3661	SAR18_PF.001 2.0014.0001	Rimozione di infissi esterni in legno					
		SAR18_ IMPIEGO DI PICCOLE PR.0001 ATTREZZATURE DI .0014.00 CANTIERE a corpo 01	cadauno	50,0000	€ 0,01	€ 0,50	1,21%
		SAR18_ ACCESSORI E PR.0001 MATERIALI .0014.00 COMPLEMENTARI, a 03 corpo	cadauno	50,0000	€ 0,01	€ 0,50	1,21%
		SAR18_ OPERAIO RU.000 SPECIALIZZATO (Media 1.0001.0 Regionale) 001	ora	0,2500	€ 31,54	€ 7,89	19,16%
		SAR18_ OPERAIO RU.000 QUALIFICATO (Media 1.0001.0 Regionale) 002	ora	0,4250	€ 29,30	€ 12,45	30,23%
		SAR18_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,4250	€ 26,41	€ 11,22	27,25%
		Prezzo per analisi				€ 32,56	
		Spese generali		15%		€ 4,88	11,85%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 3,74	9,08%
		Sommano				€ 41,18	
		Prezzo d'applicazione al	metri quadri			€ 41,18	
3667	SAR18_PF.001 2.0014.0007	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, persiane					
		SAR18_ IMPIEGO DI PICCOLE PR.0001 ATTREZZATURE DI .0014.00 CANTIERE a corpo 01	cadauno	50,0000	€ 0,01	€ 0,50	2,19%
		SAR18_ ACCESSORI E PR.0001 MATERIALI .0014.00 COMPLEMENTARI, a 03 corpo	cadauno	50,0000	€ 0,01	€ 0,50	2,19%
						€ 1,00	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		SAR18_ OPERAIO RU.000 SPECIALIZZATO (Media 1.0001.0 Regionale)				€ 1,00	
		001	ora	0,1000	€ 31,54	€ 3,15	13,77%
		SAR18_ OPERAIO RU.000 QUALIFICATO (Media 1.0001.0 Regionale)					
		002	ora	0,2500	€ 29,30	€ 7,33	32,05%
		SAR18_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale)					
		1.0001.0 003	ora	0,2500	€ 26,41	€ 6,60	28,86%
		Prezzo per analisi				€ 18,08	
		Spese generali		15%		€ 2,71	11,85%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 2,08	9,09%
		Sommano				€ 22,87	
		Prezzo d'applicazione al	metri quadri			€ 22,87	
3713	SAR18_PF.001 2.0018.0012	Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta					
		SAR18_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale)					
		1.0001.0 003	ora	0,9000	€ 26,41	€ 23,77	28,01%
		SAR18_ AUTOGRU' SL.0002 RIBALTABILE .0016.00 TRILATERALE, 07 comp...ione, della portata utile fino a: 1,5 t					
			ora	0,9000	€ 48,13	€ 43,32	51,04%
		Prezzo per analisi				€ 67,09	
		Spese generali		15%		€ 10,06	11,85%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 7,72	9,10%
		Sommano				€ 84,87	
		Prezzo d'applicazione al	metri cubi			€ 84,87	
3698	SAR18_PF.001 2.0017.0011	Rimozione di corpi scaldanti					
		SAR18_ IMPIEGO DI PICCOLE PR.0001 ATTREZZATURE DI .0014.00 CANTIERE a corpo					
		01	cadauno	25,0000	€ 0,01	€ 0,25	1,40%
		SAR18_ OPERAIO RU.000 SPECIALIZZATO (Media 1.0001.0 Regionale)					
		001	ora	0,2400	€ 31,54	€ 7,57	42,27%
						€ 7,82	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		SAR18_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,2400	€ 26,41	€ 6,34	35,40%
		Prezzo per analisi				€ 14,16	
		Spese generali		15%		€ 2,12	11,84%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,63	9,10%
		Sommano				€ 17,91	
		Prezzo d'applicazione al	cadauno			€ 17,91	
5170	SAR18_PF.001 3.0013.0091	FORNITURA E POSA SOGLIE O PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO					
		SAR18_ LEVIGATURA DI PF.0013 PAVIMENTI LAPIDEI .0013.00 esegui...lizia pavimenti in 72 granito o al quarzo	metri quadri	1,0000	€ 14,09	€ 14,09	6,51%
		SAR18_ LUCIDATURA A PF.0013 PIOMBO DI PAVIMENTI .0013.00 LAPID...zo, previa 74 levigatura (questa esclusa).	metri quadri	1,0000	€ 11,99	€ 11,99	5,54%
		SAR18_ IMPIEGO DI PICCOLE PR.0001 ATTREZZATURE DI .0014.00 CANTIERE a corpo 01	cadauno	26,0000	€ 0,01	€ 0,26	0,12%
		SAR18_ OPERAIO RU.000 SPECIALIZZATO (Media 1.0001.0 Regionale) 001	ora	0,4000	€ 31,54	€ 12,62	5,83%
		SAR18_ OPERAIO RU.000 QUALIFICATO (Media 1.0001.0 Regionale) 002	ora	0,4000	€ 29,30	€ 11,72	5,41%
		SAR18_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,6000	€ 26,41	€ 15,85	7,32%
		SAR18_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,1000	€ 26,41	€ 2,64	1,22%
		SAR18_ CAPO-SQUADRA (Media RU.000 Regionale) 1.0001.0 004	ora	0,1000	€ 33,08	€ 3,31	1,53%
		SAR18_ GRU A TORRE ad SL.0002 azionamento elettrico, ... m, .0003.00 sbraccio 30 m, portata 800				€ 72,48	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		02 / 1000 Kg	ora	0,0050	€ 46,45	€ 72,48 € 0,23	0,11%
		SAR18_ CEMENTO R.32.5 reso SL.0004 entro 100 km dalla...ortato .0001.00 con autocarro da 8 t con 01 gruetta	tonnellat e	0,0020	€ 224,18	€ 0,45	0,21%
		SAR18_ CEMENTO BIANCO SL.0004 R.32,5, tipo Aquila Bia..., , .0001.00 reso entro 100 km in partite 03 da 8 t	tonnellat e	0,0010	€ 399,23	€ 0,40	0,18%
		SAR18_ MALTA BASTARDA SL.0005 composta da m³ 1.00 di ... .0001.00 cemento 32.5 e kg 200 di 01 calce idrata	metri cubi	0,0350	€ 180,20	€ 6,31	2,91%
		SAR18_ LASTRE DI GRANITO SL.0013 GREZZO, TAGLIATE A .0005.00 F...cidare in opera in 16 granito GRIGIO PERLA	metri quadri	1,3446	€ 67,87	€ 91,26	42,16%
		Prezzo per analisi				€ 171,13	
		Spese generali		15%		€ 25,67	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 19,68	9,09%
		Sommano				€ 216,48	
		Prezzo d'applicazione al	metri quadri			€ 216,48	
5123	SAR18_PF.001 3.0013.0044	FORNITURA E POSA PAVIMENTO CON MARMETTE 20x20x2,5 o 25x25x2,5 in graniglia di marmo					
		SAR18_ MATERIALI DI PR.0001 CONSUMO, a stima .0010.00 01	cadauno	100,0000	€ 0,01	€ 1,00	1,17%
		SAR18_ IMPIEGO DI PICCOLE PR.0001 ATTREZZATURE DI .0014.00 CANTIERE a corpo 01	cadauno	5,0000	€ 0,01	€ 0,05	0,06%
		SAR18_ OPERAIO RU.000 SPECIALIZZATO (Media 1.0001.0 Regionale) 001	ora	0,6000	€ 31,54	€ 18,92	22,06%
		SAR18_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,0150	€ 26,41	€ 0,40	0,47%
		SAR18_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,4000	€ 26,41	€ 10,56	12,31%
						€ 30,93	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
						€ 30,93	
		SAR18_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,0050	€ 26,41	€ 0,13	0,15%
		SAR18_ CAPO-SQUADRA (Media RU.000 Regionale) 1.0001.0 004	ora	0,0150	€ 33,08	€ 0,50	0,58%
		SAR18_ GRU A TORRE ad SL.0002 azionamento elettrico, ... m, .0003.00 sbraccio 30 m, portata 800 02 / 1000 Kg	ora	0,0050	€ 46,45	€ 0,23	0,27%
		SAR18_ CEMENTO BIANCO SL.0004 R.32,5, tipo Aquila Bia..., , .0001.00 reso entro 100 km in partite 03 da 8 t	tonnellate	0,0010	€ 399,23	€ 0,40	0,47%
		SAR18_ MALTA BASTARDA SL.0005 composta da m³ 1.00 di ... .0001.00 cemento 32.5 e kg 100 di 02 calce idrata	metri cubi	0,0300	€ 181,75	€ 5,45	6,36%
		SAR18_ MARMETTONI SL.0013 30x30x2,5 in graniglia di .0002.00 m...esistenza e ossidi 01 levigati e lucidati	metri quadri	1,0500	€ 28,70	€ 30,14	35,15%
		Prezzo per analisi				€ 67,78	
		Spese generali		15%		€ 10,17	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 7,80	9,10%
		Sommano				€ 85,75	
		Prezzo d'applicazione al	metri quadri			€ 85,75	
5085	SAR18_PF.001 3.0013.0006	REALIZZAZIONE MASSETTO DI MALTA CEMENTIZIA					
		SAR18_ MATERIALI DI PR.0001 CONSUMO, a stima .0010.00 01	cadauno	100,0000	€ 0,01	€ 1,00	4,87%
		SAR18_ OPERAIO RU.000 SPECIALIZZATO (Media 1.0001.0 Regionale) 001	ora	0,1500	€ 31,54	€ 4,73	23,02%
		SAR18_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,0750	€ 26,41	€ 1,98	9,64%
		SAR18_ CAPO-SQUADRA (Media RU.000 Regionale) 1.0001.0				€ 7,71	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		004	ora	0,0042	€ 33,08	€ 7,71	
		SAR18_ GRU A TORRE ad SL.0002 azionamento elettrico, ...8 .0003.00 m, sbraccio 20 m, portata 01 600/ 800 Kg	ora	0,0167	€ 41,88	€ 0,70	0,68%
		SAR18_ MALTA CEMENTIZIA, SL.0005 composta da cemento ...i .0003.00 cemento R 32.5 per m³ 1.00 05 di sabbia	metri cubi	0,0294	€ 205,83	€ 6,05	29,44%
		SAR18_ RETE PLAFON (kg 0.400 SL.0006 -0.600/mq) con filo zincato .0002.00 06	kilogram mi	0,6300	€ 2,60	€ 1,64	7,98%
		Prezzo per analisi				€ 16,24	
		Spese generali		15%		€ 2,44	11,87%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,87	9,10%
		Sommano				€ 20,55	
		Prezzo d'applicazione al	metri quadri			€ 20,55	
5255	SAR18_PF.001 3.0013.0176	FORNITURA E POSA ZOCCOLETTO BATTISCOPIA IN MARMO levigato e lucidato					
		SAR18_ MATERIALI DI PR.0001 CONSUMO, a stima .0010.00 01	cadauno	15,0000	€ 0,01	€ 0,15	1,39%
		SAR18_ ZOCCOLETTO PR.0056 BATTISCOPIA IN .0001.00 MARMO, altezz...a fil di 02 sega in marmo BIANCONE TIRRENO	metri	1,0500	€ 2,51	€ 2,64	24,51%
		SAR18_ OPERAIO RU.000 SPECIALIZZATO (Media 1.0001.0 Regionale) 001	ora	0,1000	€ 31,54	€ 3,15	29,25%
		SAR18_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,0600	€ 26,41	€ 1,58	14,67%
		SAR18_ CAPO-SQUADRA (Media RU.000 Regionale) 1.0001.0 004	ora	0,0300	€ 33,08	€ 0,99	9,19%
		Prezzo per analisi				€ 8,51	
		Spese generali		15%		€ 1,28	11,88%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,98	9,10%
						€ 10,77	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Sommano				€ 10,77	
						€ 10,77	
		Prezzo d'applicazione al	metri			€ 10,77	
1525	SAR18_PF.000 8.0002.0003	Fornitura e posa di ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO B450C,					
		SAR18_ OPERAIO RU.000 SPECIALIZZATO (Media 1.0001.0 Regionale)	001	ora	0,0036	€ 31,54	€ 0,11 5,88%
		SAR18_ OPERAIO RU.000 QUALIFICATO (Media 1.0001.0 Regionale)	002	ora	0,0036	€ 29,30	€ 0,11 5,88%
		SAR18_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale)	1.0001.0 003	ora	0,0073	€ 26,41	€ 0,19 10,16%
		SAR18_ CAPO-SQUADRA (Media RU.000 Regionale)	1.0001.0 004	ora	0,0009	€ 33,08	€ 0,03 1,60%
		SAR18_ GRU A TORRE ad SL.0002 azionamento elettrico, ...8 .0003.00 m, sbraccio 20 m, portata 01 600/ 800 Kg		ora	0,0002	€ 41,88	€ 0,01 0,53%
		SAR18_ FERRO TONDO per c.a. in SL.0006 barre, tipo Fe...K, .0001.00 controllato in stabilimento 04 diam. 16		kilogram mi	1,0500	€ 0,98	€ 1,03 55,08%
		Prezzo per analisi				€ 1,48	
		Spese generali		15%		€ 0,22	11,76%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,17	9,09%
		Sommano				€ 1,87	
		Prezzo d'applicazione al	kilogram mi			€ 1,87	
1468	SAR18_PF.000 8.0001.0004	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo amato					
		SAR18_ FILO DI FERRO COTTO PR.0006 NERO diametro 3 mm .0005.00	02	kilogram mi	0,1000	€ 2,00	€ 0,20 0,41%
		SAR18_ OPERAIO RU.000 SPECIALIZZATO (Media 1.0001.0 Regionale)	001	ora	0,6000	€ 31,54	€ 18,92 39,20%
						€ 19,12	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		SAR18_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,6000	€ 26,41	€ 15,85	32,84%
		SAR18_ MACCHINARIO VARIO SL.0002 già esistente in cantiere .0001.00 SEGA CIRCLARE elettrica 03 a banco	ora	0,0333	€ 3,13	€ 0,10	0,21%
		SAR18_ GRU A TORRE ad SL.0002 azionamento elettrico, ...8 .0003.00 m, sbraccio 20 m, portata 01 600/ 800 Kg	ora	0,0233	€ 41,88	€ 0,98	2,03%
		SAR18_ CHIODI (punte piane), SL.0006 misure varie .0004.00 01	kilogram mi	0,1500	€ 1,86	€ 0,28	0,58%
		SAR18_ DISARMANTE SL.0007 emulsionabile per casseri in .0001.00 legno 01	kilogram mi	0,0500	€ 6,68	€ 0,33	0,68%
		SAR18_ TRAVI ABETE U.T. SL.0008 misure varie .0001.00 01	metri cubi	0,0025	€ 230,06	€ 0,58	1,20%
		SAR18_ TAVOLE ABETE SL.0008 SOTTOMISURA mm 25, .0001.00 larghezza variabile 8/16, 02 lunghezza 400 cm	metri cubi	0,0030	€ 307,56	€ 0,92	1,91%
		Prezzo per analisi				€ 38,16	
		Spese generali		15%		€ 5,72	11,85%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 4,39	9,09%
		Sommano				€ 48,27	
		Prezzo d'applicazione al	metri quadri			€ 48,27	
1150	SAR18_PF.000 4.0001.0008	Fornitura e posa di calcestruzzo a durabilità garantita RCK pari a 25 N /mm <sup>2</sup>					
		SAR18_ CALCESTRUZZO PR.0005 PRECONFEZIONATO A .0002.00 DURABIL...sposizione 03 XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1	metri cubi	1,0300	€ 122,00	€ 125,66	63,85%
		SAR18_ OPERAIO RU.000 SPECIALIZZATO (Media 1.0001.0 Regionale) 001	ora	0,2000	€ 31,54	€ 6,31	3,21%
		SAR18_ OPERAIO				€ 131,97	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
						€ 131,97	
		RU.000 QUALIFICATO (Media 1.0001.0 Regionale) 002	ora	0,2000	€ 29,30	€ 5,86	2,98%
		SAR18_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,6000	€ 26,41	€ 15,85	8,05%
		SAR18_ CAPO-SQUADRA (Media RU.000 Regionale) 1.0001.0 004	ora	0,0500	€ 33,08	€ 1,65	0,84%
		SAR18_ MACCHINARIO VARIO SL.0002 già esistente in can...RE ad .0001.00 ago a immersione per 02 calcestruzzi	ora	0,1000	€ 2,62	€ 0,26	0,13%
		Prezzo per analisi				€ 155,59	
		Spese generali		15%		€ 23,34	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 17,89	9,09%
		Sommano				€ 196,82	
		Prezzo d'applicazione al	metri cubi			€ 196,82	
4221	SAR18_PF.001 3.0006.0004	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro					
		SAR18_ OPERAIO RU.000 SPECIALIZZATO (Media 1.0001.0 Regionale) 001	ora	1,6000	€ 31,54	€ 50,46	5,18%
		SAR18_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	1,6000	€ 26,41	€ 42,26	4,34%
		SAR18_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,2000	€ 26,41	€ 5,28	0,54%
		SAR18_ CAPO-SQUADRA (Media RU.000 Regionale) 1.0001.0 004	ora	0,1000	€ 33,08	€ 3,31	0,34%
		SAR18_ GRU A TORRE ad SL.0002 azionamento elettrico, ...8 .0003.00 m, sbraccio 20 m, portata 01 600/ 800 Kg	ora	0,1000	€ 41,88	€ 4,19	0,43%
		SAR18_ MALTA CEMENTIZIA, SL.0005 composta da cemento ...i .0003.00 cemento R 32.5 per m³ 1.00	metri			€ 105,50	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		01 di sabbia	cubi	0,0200	€ 183,32	€ 3,67	0,38%
		SAR18_ PORTA TAGLIAFUOCO SL.0051 REI 60, a due ante .0002.00 t...hiudiporta; dim.vano					
		04 muro 2000x2150 mm	cadauno	1,0000	€ 660,83	€ 660,83	67,84%
		Prezzo per analisi				€ 770,00	
		Spese generali		15%		€ 115,50	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 88,55	9,09%
		Sommano				€ 974,05	
		Prezzo d'applicazione al	cadauno			€ 974,05	
4429	SAR18_PF.001 3.0006.0212	PORTAFINESTRA 1 ANTA cm 100 -120 x 290 CON ACCESSORI IN LEGNO PINO DI SVEZIA					
		SAR18_ OPERAIO RU.000 SPECIALIZZATO (Media 1.0001.0 Regionale)					
		001	ora	1,3000	€ 31,54	€ 41,00	3,15%
		SAR18_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale)					
		1.0001.0 003	ora	1,3000	€ 26,41	€ 34,33	2,64%
		SAR18_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale)					
		1.0001.0 003	ora	0,2100	€ 26,41	€ 5,55	0,43%
		SAR18_ CAPO-SQUADRA (Media RU.000 Regionale)					
		1.0001.0 004	ora	0,7000	€ 33,08	€ 23,16	1,78%
		SAR18_ GRU A TORRE ad SL.0002 azionamento elettrico, ...8 .0003.00 m, sbraccio 20 m, portata					
		01 600/ 800 Kg	ora	0,0700	€ 41,88	€ 2,93	0,23%
		SAR18_ MALTA CEMENTIZIA, SL.0005 composta da cemento ...i .0003.00 cemento R 32.5 per m³ 1.00	metri cubi	0,0015	€ 183,32	€ 0,27	0,02%
		SAR18_ PORTAFINESTRA 1 SL.0046 ANTA cm 100-120 x290 .0005.00 ...ano sul profilo esterno del 07 prospetto.	cadauno	1,5000	€ 614,73	€ 922,10	70,82%
		Prezzo per analisi				€ 1.029,34	
		Spese generali		15%		€ 154,40	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 118,37	9,09%
		Sommano				€ 1.302,11	
						€ 1.302,11	

**ANALISI PREZZI**

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Prezzo d'applicazione al	cadauno			€ 1.302,11	
4234	SAR18_PF.001 3.0006.0017	MANIGLIONE ANTIPANICO				€ <b>1.302,11</b>	
		SAR18_ MANIGLIONE PR.0063 ANTIPANICO completo .0005.00 pronto ...requisiti costruttivi 01 che di montaggio.	cadauno	1,0000	€ 131,00	€ 131,00	74,50%
		SAR18_ OPERAIO RU.000 SPECIALIZZATO (Media 1.0001.0 Regionale)	ora	0,2500	€ 31,54	€ 7,89	4,49%
		SAR18_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale)	ora	0,2500	€ 26,41	€ 6,60	3,75%
		SAR18_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale)	ora	0,2000	€ 26,41	€ 5,28	3,00%
		SAR18_ CAPO-SQUADRA (Media RU.000 Regionale)	ora	0,1000	€ 33,08	€ 3,31	1,88%
		Prezzo per analisi				€ 154,08	
		Spese generali		15%		€ 23,11	13,14%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 17,72	10,08%
		Sommano				€ 194,91	
		Prezzo d'applicazione al	cadauno			€ <b>175,83</b>	
4071	SAR18_PF.001 3.0004.0004	RINZAFFO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI,					
		SAR18_ MATERIALI DI PR.0001 CONSUMO, a stima .0010.00	cadauno	3,0000	€ 0,01	€ 0,03	0,32%
		SAR18_ IMPIEGO DI PICCOLE PR.0001 ATTREZZATURE DI .0014.00 CANTIERE a corpo	cadauno	5,0000	€ 0,01	€ 0,05	0,53%
		SAR18_ OPERAIO RU.000 SPECIALIZZATO (Media 1.0001.0 Regionale)	ora	0,1000	€ 31,54	€ 3,15	33,30%
		SAR18_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale)	ora	0,0500	€ 26,41	€ 1,32	13,95%
						€ 4,55	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		SAR18_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,0013	€ 26,41	€ 0,03	0,32%
		SAR18_ CAPO-SQUADRA (Media RU.000 Regionale) 1.0001.0 004	ora	0,0020	€ 33,08	€ 0,07	0,74%
		SAR18_ GRU A TORRE ad SL.0002 azionamento elettrico, ...8 .0003.00 m, sbraccio 20 m, portata 01 600/ 800 Kg	ora	0,0006	€ 41,88	€ 0,03	0,32%
		SAR18_ MALTA DI CALCE SL.0005 IDRATA, composta da .0004.00 400... m³ 1.00 di sabbia, 01 resa a pie' d'opera	metri cubi	0,0158	€ 177,16	€ 2,80	29,60%
		Prezzo per analisi				€ 7,48	
		Spese generali		15%		€ 1,12	11,84%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,86	9,09%
		Sommano				€ 9,46	
		Prezzo d'applicazione al	metri quadri			€ 9,46	
4095	SAR18_PF.001 3.0004.0028	INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI,					
		SAR18_ MATERIALI DI PR.0001 CONSUMO, a stima .0010.00 01	cadauno	5,0000	€ 0,01	€ 0,05	0,18%
		SAR18_ IMPIEGO DI PICCOLE PR.0001 ATTREZZATURE DI .0014.00 CANTIERE a corpo 01	cadauno	10,0000	€ 0,01	€ 0,10	0,37%
		SAR18_ OPERAIO RU.000 SPECIALIZZATO (Media 1.0001.0 Regionale) 001	ora	0,3650	€ 31,54	€ 11,51	42,18%
		SAR18_ OPERAIO RU.000 QUALIFICATO (Media 1.0001.0 Regionale) 002	ora	0,0500	€ 29,30	€ 1,47	5,39%
		SAR18_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,2000	€ 26,41	€ 5,28	19,35%
		SAR18_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0				€ 18,41	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		003	ora	0,0050	€ 26,41	€ 18,41	
		SAR18_ CAPO-SQUADRA (Media RU.000 Regionale)				€ 0,13	0,48%
		1.0001.0					
		004	ora	0,0040	€ 33,08	€ 0,13	0,48%
		SAR18_ GRU A TORRE ad SL.0002 azionamento elettrico, ...8					
		.0003.00 m, sbraccio 20 m, portata					
		01 600/ 800 Kg	ora	0,0013	€ 41,88	€ 0,05	0,18%
		SAR18_ MALTA BASTARDA SL.0005 composta da m³ 1.00 di ...					
		.0001.00 cemento 32.5 e kg 200 di	metri cubi	0,0158	€ 180,20	€ 2,85	10,44%
		01 calce idrata					
		Prezzo per analisi				€ 21,57	
		Spese generali		15%		€ 3,24	11,87%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 2,48	9,09%
		Sommano				€ 27,29	
		Prezzo d'applicazione al	metri quadri			€ 27,29	
5173	SAR18_PF.001 3.0013.0094	PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN BASOLATO o TRACHITE cm.3					
		SAR18_ LEVIGATURA DI PF.0013 PAVIMENTI LAPIDEI					
		.0013.00 esegui...lizia pavimenti in	metri quadri	0,8000	€ 14,09	€ 11,27	9,53%
		72 granito o al quarzo					
		SAR18_ LUCIDATURA A PF.0013 PIOMBO DI PAVIMENTI					
		.0013.00 LAPID...zo, previa	metri quadri	0,8000	€ 11,99	€ 9,59	8,11%
		74 levigatura (questa esclusa).					
		SAR18_ IMPIEGO DI PICCOLE PR.0001 ATTREZZATURE DI					
		.0014.00 CANTIERE a corpo	cadauno	26,0000	€ 0,01	€ 0,26	0,22%
		01					
		SAR18_ OPERAIO RU.000 SPECIALIZZATO (Media					
		1.0001.0 Regionale)	ora	0,4000	€ 31,54	€ 12,62	10,68%
		001					
		SAR18_ OPERAIO RU.000 QUALIFICATO (Media					
		1.0001.0 Regionale)	ora	0,6000	€ 29,30	€ 17,58	14,87%
		002					
		SAR18_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale)					
		1.0001.0					
		003	ora	0,6000	€ 26,41	€ 15,85	13,41%
		SAR18_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale)					
						€ 67,17	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
						€ 67,17	
		1.0001.0 003	ora	0,1000	€ 26,41	€ 2,64	2,23%
		SAR18_ CAPO-SQUADRA (Media RU.000 Regionale)					
		1.0001.0 004	ora	0,1000	€ 33,08	€ 3,31	2,80%
		SAR18_ GRU A TORRE ad SL.0002 azionamento elettrico, ... m, .0003.00 sbraccio 30 m, portata 800 02 / 1000 Kg	ora	0,0050	€ 46,45	€ 0,23	0,19%
		SAR18_ CEMENTO R.32.5 reso SL.0004 entro 100 km dalla...ortato .0001.00 con autocarro da 8 t con 01 gruetta	tonnellat e	0,0020	€ 224,18	€ 0,45	0,38%
		SAR18_ CEMENTO BIANCO SL.0004 R.32,5, tipo Aquila Bia..., , .0001.00 reso entro 100 km in partite 03 da 8 t	tonnellat e	0,0010	€ 399,23	€ 0,40	0,34%
		SAR18_ MALTA BASTARDA SL.0005 composta da m³ 1.00 di ... .0001.00 cemento 32.5 e kg 200 di 01 calce idrata	metri cubi	0,0350	€ 180,20	€ 6,31	5,34%
		SAR18_ LASTRE DI BASOLATO SL.0013 .0005.00 19	metri quadri	0,1800	€ 71,89	€ 12,94	10,95%
		Prezzo per analisi				€ 93,45	
		Spese generali		15%		€ 14,02	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 10,75	9,09%
		Sommano				€ 118,22	
		Prezzo d'applicazione al	metri quadri			€ 118,22	
4210	SAR18_PF.001 3.0005.0070	Protezione resistente al fuoco di parete o tramezzo in laterizio					
		SAR18_ MATERIALI DI PR.0001 CONSUMO, a stima .0010.00 01	cadauno	15,0000	€ 0,01	€ 0,15	0,36%
		SAR18_ INCIDENZA PR.0001 PONTEGGIO, a stima .0011.00 04	cadauno	25,0000	€ 0,01	€ 0,25	0,60%
		SAR18_ IMPIEGO DI PICCOLE PR.0001 ATTREZZATURE DI .0014.00 CANTIERE a corpo 01	cadauno	30,0000	€ 0,01	€ 0,30	0,72%
		SAR18_ OPERAIO				€ 0,70	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
						€ 0,70	
		RU.000 SPECIALIZZATO (Media 1.0001.0 Regionale) 001	ora	0,2000	€ 31,54	€ 6,31	15,14%
		SAR18_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,0333	€ 26,41	€ 0,88	2,11%
		SAR18_ CAPO-SQUADRA (Media RU.000 Regionale) 1.0001.0 004	ora	0,0833	€ 33,08	€ 2,76	6,62%
		SAR18_ Lastra a base di silicati per SL.0060 la prote..., omologata in .0006.00 classe 0, spessore mm 10 01	metri quadri	1,0000	€ 22,30	€ 22,30	53,50%
		Prezzo per analisi				€ 32,95	
		Spese generali		15%		€ 4,94	11,85%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 3,79	9,09%
		Sommano				€ 41,68	
		Prezzo d'applicazione al	metri quadri			€ 41,68	
4144	SAR18_PF.001 3.0005.0004	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI DI IDROPITTURA traspirante					
		SAR18_ INCIDENZA PR.0001 PONTEGGIO, a stima .0011.0 04	cadauno	5,0000	€ 0,01	€ 0,05	0,51%
		SAR18_ IMPIEGO DI PICCOLE PR.0001 ATTREZZATURE DI .0014.00 CANTIERE a corpo 01	cadauno	10,0000	€ 0,01	€ 0,10	1,01%
		SAR18_ OPERAIO RU.000 SPECIALIZZATO (Media 1.0001.0 Regionale) 001	ora	0,1000	€ 31,54	€ 3,15	31,85%
		SAR18_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,0750	€ 26,41	€ 1,98	20,02%
		SAR18_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,0050	€ 26,41	€ 0,13	1,31%
		SAR18_ CAPO-SQUADRA (Media RU.000 Regionale)				€ 5,41	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		1.0001.0 004	ora	0,0100	€ 33,08	€ 0,33	3,34%
		SAR18_ GRU A TORRE ad SL.0002 azionamento elettrico, ...8 .0003.00 m, sbraccio 20 m, portata 01 600/ 800 Kg	ora	0,0050	€ 41,88	€ 0,21	2,12%
		SAR18_ IDROPITTURA SL.0036 SEMILAVABILE per .0003.00 soffitti ...ibatterica, a base 01 di resine sintetiche	litri	0,5050	€ 2,99	€ 1,51	15,27%
		SAR18_ FISSATIVO speciale ad SL.0036 acqua, non pigme...agli .0005.00 intonaci, sia interni che 01 esterni	litri	0,0505	€ 7,21	€ 0,36	3,64%
		Prezzo per analisi				€ 7,82	
		Spese generali		15%		€ 1,17	11,83%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,90	9,10%
		Sommano				€ 9,89	
		Prezzo d'applicazione al	metri quadri			€ 9,89	
8679	TERM.0002	FORNITURA E INSTALLAZIONE VALVOLA TERMOSTATICA SU RADIATORE IN GHISA					
		TERM.0 VALVOLA TERMOSTATICA	cadauno	1,00	€ 15,00	€ 15,00	77,60%
		SAR18_ OPERAIO RU.000 QUALIFICATO (Media 1.0001.0 Regionale) 002	ora	0,01	€ 29,30	€ 0,29	1,50%
		SAR18_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,01	€ 26,41	€ 0,26	1,35%
		Prezzo per analisi				€ 15,55	
		Spese generali		13,00%		€ 2,02	10,45%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 1,76	9,11%
		Sommano				€ 19,33	
		Prezzo d'applicazione al	cadauno			€ 19,33	
11970	SAR18_SL.004 0.0001.0004	FORNITURA E INSTALLAZIONE Pompa di calore aria/acqua15 kW					
		SAR18_ FORNITURA E PR.0044 INSTALLAZIONE DI .0001.00 POMPA DI CALORE AD 10 ALTA EFFICIENZA 15 kW					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
			cadauno	1,0000	€ 5.100,00	€ 5.100,00	66,10%
		SAR18_ FORNITURA E PR.0044 INSTALLAZIONE .0001.00 accumulo termico 200 l 1(1)	cadauno	1,00	€ 830,00	€ 830,00	10,76%
		SAR18_ OPERAIO RU.000 QUALIFICATO (Media 1.0001.0 Regionale) 002	ora	4,00	€ 29,30	€ 117,20	1,52%
		SAR18_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	4,00	€ 26,41	€ 105,64	1,37%
		Prezzo per analisi				€ 6.152,84	
		Spese generali		14%		€ 861,40	11,16%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 701,42	9,09%
		Sommano				€ 7.715,66	
		Prezzo d'applicazione al	cadauno			€ <b>7.715,66</b>	
8681	TERM.0003	FORNITURA E MONTAGGIO DI COLLETORE DA BARRA 1" X 5 attacchi da 1/2"					
		TERM.1 COLLETORE CENTRALINA	cadauno	1,00	€ 48,00	€ 48,00	54,95%
		SAR18_ OPERAIO RU.000 QUALIFICATO (Media 1.0001.0 Regionale) 002	ora	0,40	€ 29,30	€ 11,72	13,42%
		SAR18_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,40	€ 26,41	€ 10,56	12,09%
		Prezzo per analisi				€ 70,28	
		Spese generali		13,00%		€ 9,14	10,46%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 7,94	9,09%
		Sommano				€ 87,36	
		Prezzo d'applicazione al	cadauno			€ <b>87,36</b>	
8683	TERM.0004	FORNITURA E POSA TUBO PEXAL valsir o similare diametro 20x2,					
		TERM.4 TUBAZIONE DIAMETRO 20mm m	cadauno	1,00	€ 3,80	€ 3,80	66,20%
		SAR18_ OPERAIO RU.000 QUALIFICATO (Media 1.0001.0 Regionale)				€ 3,80	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		002	ora	0,01	€ 29,30	€ 3,80	
		SAR18_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0				€ 0,29	5,05%
		003	ora	0,02	€ 26,41	€ 0,53	9,23%
		Prezzo per analisi				€ 4,62	
		Spese generali		13,00%		€ 0,60	10,45%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 0,52	9,06%
		Sommano				€ 5,74	
		Prezzo d'applicazione al	ml			€ 5,74	
8685	TERM.0005	FORNITURA E POSA TUBO MULTISTRATO UNIDELTA o similare diametro 32x3					
		TERM.5 TUBO MULTISTRATO DIAMETRO 32mm m	ml	1,00	€ 4,80	€ 4,80	68,67%
		SAR18_ OPERAIO RU.000 QUALIFICATO (Media 1.0001.0 Regionale)					
		002	ora	0,01	€ 29,30	€ 0,29	4,15%
		SAR18_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0					
		003	ora	0,02	€ 26,41	€ 0,53	7,58%
		Prezzo per analisi				€ 5,62	
		Spese generali		13,00%		€ 0,73	10,44%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 0,64	9,16%
		Sommano				€ 6,99	
		Prezzo d'applicazione al	ml			€ 6,99	
3948	SAR18_PF.001 3.0002.0001	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI					
		SAR18_ IMPIEGO DI PICCOLE PR.0001 ATTREZZATURE DI .0014.00 CANTIERE a corpo 01	cadauno	25,0000	€ 0,01	€ 0,25	5,52%
		SAR18_ OPERAIO RU.000 QUALIFICATO (Media 1.0001.0 Regionale)					
		002	ora	0,0333	€ 29,30	€ 0,98	21,63%
		SAR18_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0					
		003	ora	0,0667	€ 26,41	€ 1,76	38,85%
		SAR18_ CAPO-SQUADRA (Media				€ 2,99	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		RU.000 Regionale) 1.0001.0 004	ora	0,0083	€ 33,08	€ 0,27	5,96%
		SAR18_ MALTA CEMENTIZIA, SL.0005 composta da cemento ...i .0003.00 cemento R 32.5 per m³ 1.00 03 di sabbia	metri cubi	0,0020	€ 160,99	€ 0,32	7,06%
		Prezzo per analisi				€ 3,58	
		Spese generali		15%		€ 0,54	11,92%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,41	9,05%
		Sommano				€ 4,53	
		Prezzo d'applicazione al	metri			€ 4,53	
12294	SAR18_SL.005 2.0002.0001	RINGHIERA IN FERRO ZINCATO color antracite					
		SAR18_ ACCESSORI E PR.0001 MATERIALI .0014.00 COMPLEMENTARI, a 03 corpo	cadauno	5,1650	€ 0,01	€ 0,05	0,03%
		SAR18_ CANCELLETTO PR.0064 RIDUCIBILE in lamiera .0003.00 d'ac...azione mq.5,00 per h. 01 +10 cm e l.+30 cm.	metri quadri	1,0000	€ 138,00	€ 138,00	73,39%
		SAR18_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,1333	€ 26,41	€ 3,52	1,87%
		SAR18_ AUTOCARRO SL.0002 RIBALTABILE trilaterale, .0016.00 com...llo, della portata utile 03 fino a: 3,0 t	ora	0,0333	€ 53,03	€ 1,77	0,94%
		SAR18_ AUTOCARRO SL.0002 RIBALTABILE trilaterale, .0016.00 com...llo, della portata utile 03 fino a: 3,0 t	ora	0,1000	€ 53,03	€ 5,30	2,82%
		Prezzo per analisi				€ 148,64	
		Spese generali		15%		€ 22,30	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 17,09	9,09%
		Sommano				€ 188,03	
		Prezzo d'applicazione al	metri quadri			€ 188,03	
3953	SAR18_PF.001 3.0003.0001	MURATURA IN MATTONI LATERIZI					
		SAR18_ INCIDENZA PR.0001 PONTEGGIO, a stima .0011.00					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		04 SAR18_ OPERAIO RU.000 SPECIALIZZATO (Media 1.0001.0 Regionale)	cadauno	50,0000	€ 0,01	€ 0,50	0,28%
		001 SAR18_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0	ora	0,3200	€ 31,54	€ 10,09	5,62%
		003 SAR18_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0	ora	0,1600	€ 26,41	€ 4,23	2,36%
		003 SAR18_ CAPO-SQUADRA (Media RU.000 Regionale) 1.0001.0	ora	0,0198	€ 26,41	€ 0,52	0,29%
		004 SAR18_ GRU A TORRE ad SL.0002 azionamento elettrico, ...8 .0003.00 m, sbraccio 20 m, portata 01 600/ 800 Kg	ora	0,0200	€ 33,08	€ 0,66	0,37%
		01 SAR18_ MALTA CEMENTIZIA, SL.0005 composta da cemento ...i .0003.00 cemento R 32.5 per m³ 1.00 01 di sabbia	metri cubi	0,0255	€ 183,32	€ 4,67	2,60%
		02 SAR18_ MATTONE SEMIPIENO SL.0032 6x12x24 .0001.0	cadauno	63,6300	€ 1,90	€ 120,90	67,31%
		Prezzo per analisi				€ 141,98	
		Spese generali		15%		€ 21,30	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 16,33	9,09%
		Sommano				€ 179,61	
		Prezzo d'applicazione al	metri quadri			€ 179,61	
8731	2 SAR18_PR.00 44.0003.0043	MATERIALI RADIATORE DI ALLUMINIO PRESSOFUSO a elementi preassemblati					
		Prezzo per analisi				€ 15,90	
		Spese generali		15%		€ 2,39	13,19%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,83	10,10%
		Sommano				€ 20,12	
		Prezzo d'applicazione al	cadauno			€ 18,12	