

ANALISI PREZZI

| NUM. ART. | CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | INC. % | |
|--|--------------|---|----------------------|--|---------|---------|---------|--|
| 1 | PON.01 | Nolo per tutta la durata del cantiere ...ra realizzata a perfetta regola d'arte | | | | | | |
| | | SAR18_ PONTEGGIO IN TELAI PR.0036 PREFABBRICATI .0002.00 ACCIA...luso mantovana 01 parasassi - NOLO MENSILE | metri quadri | 1,0000 | € 2,50 | € 2,50 | 14,01% | |
| | | SAR18_ PONTEGGIO IN TELAI PR.0036 PREFABBRICATI .0002.00 ACCIA...vana parasassi 02 - MONTAGGIO E SMONTAGGIO | metri quadri | 1,0000 | € 7,20 | € 7,20 | 40,36% | |
| | | SAR18_ PONTEGGIO IN TELAI PR.0036 PREFABBRICATI .0002.00 ACCIA...eti HPDE, 03 parasassi, ancoraggi, giunti | metri quadri | 1,0000 | € 4,40 | € 4,40 | 24,66% | |
| | | Prezzo per analisi | | | | € 14,10 | | |
| | | Spese generali | | 15% | | € 2,12 | 11,88% | |
| | | Utili dell'appaltatore | | 10% | | € 1,62 | 9,08% | |
| | | Sommano | | | | € 17,84 | | |
| | | Prezzo d'applicazione al (diciassette/84) | metri quadri | | | | € 17,84 | |
| | | 2 | D.0012.0013.0 005 | Rimozione di discendenti e canali di g... onere per il conferimento a discarica. | | | | |
| B.0001. OPERAIO 0001.00 QUALIFICATO 02 | ora | | | 0,1000 | € 24,19 | € 2,42 | 31,27% | |
| B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03 | ora | | | 0,1000 | € 21,97 | € 2,20 | 28,42% | |
| B.0006. IMPIEGO DI PICCOLE 0015.00 ATTREZZATURE DI 01 CANTIERE a corpo | cadauno | | | 150,0000 | € 0,01 | € 1,50 | 19,38% | |
| Prezzo per analisi | | | | | | € 6,12 | | |
| Spese generali | | | | 15% | | € 0,92 | 11,89% | |
| Utili dell'appaltatore | | | | 10% | | € 0,70 | 9,04% | |
| Sommano | | | | € 7,74 | | | | |
| Prezzo d'applicazione al (sette/74) | metri | | | | € 7,74 | | | |
| 3 | SAR18_PF.001 | Smontaggio del solo manto di | | | | | | |

ANALISI PREZZI

| NUM. ART. | CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | INC. % |
|-----------|-----------------------------|--|--------------|-----------|---------|---------|--------|
| | 2.0013.0011 | copertura...n tegole e coppi in laterizio o cemento | | | | | |
| | | SAR18_ IMPIEGO DI PICCOLE PR.0001 ATTREZZATURE DI .0014.00 CANTIERE a corpo 01 | cadauno | 100,0000 | € 0,01 | € 1,00 | 5,44% |
| | | SAR18_ ACCESSORI E PR.0001 MATERIALI .0014.00 COMPLEMENTARI, a 03 corpo | cadauno | 50,0000 | € 0,01 | € 0,50 | 2,72% |
| | | SAR18_ OPERAIO RU.000 SPECIALIZZATO 1.0001.0 (Media Regionale) 001 | ora | 0,0857 | € 31,54 | € 2,70 | 14,68% |
| | | SAR18_ OPERAIO RU.000 QUALIFICATO (Media 1.0001.0 Regionale) 002 | ora | 0,1857 | € 29,30 | € 5,44 | 29,58% |
| | | SAR18_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003 | ora | 0,1857 | € 26,41 | € 4,90 | 26,64% |
| | | Prezzo per analisi | | | | € 14,54 | |
| | | Spese generali | | 15% | | € 2,18 | 11,85% |
| | | Utili dell'appaltatore | | 10% | | € 1,67 | 9,08% |
| | | Sommano | | | | € 18,39 | |
| | | Prezzo d'applicazione al (diciotto/39) | metri quadri | | | € 18,39 | |
| 4 | SAR18_PF.001 2.0010.0006 | DEMOLIZIONE DI SOLAI MISTI IN GENERE, ...teristiche: solaio a volta in laterizio | | | | | |
| | | SAR18_ IMPIEGO DI PICCOLE PR.0001 ATTREZZATURE DI .0014.00 CANTIERE a corpo 01 | cadauno | 250,0000 | € 0,01 | € 2,50 | 4,80% |
| | | SAR18_ ACCESSORI E PR.0001 MATERIALI .0014.00 COMPLEMENTARI, a 03 corpo | cadauno | 200,0000 | € 0,01 | € 2,00 | 3,84% |
| | | SAR18_ OPERAIO RU.000 QUALIFICATO (Media 1.0001.0 Regionale) 002 | ora | 0,2364 | € 29,30 | € 6,93 | 13,30% |
| | | SAR18_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) | | | | € 11,43 | |

ANALISI PREZZI

| NUM. ART. | CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | INC. % |
|-----------|-------------------------------|---|-----------------|-----------|----------|---------|--------|
| | | | | | | € 11,43 | |
| | | 1.0001.0 003 | ora | 0,2364 | € 26,41 | € 6,24 | 11,98% |
| | | SAR18_ CAPO-SQUADRA RU.000 (Media Regionale) | | | | | |
| | | 1.0001.0 004 | ora | 0,1418 | € 33,08 | € 4,69 | 9,00% |
| | | SAR18_ MOTOCOMPRESSORE SL.0002 D'ARIA rotativo, con r... .0014.00 con DUE OPERAI 03 ADDETTI a questi ultimi | ora | 0,2364 | € 79,62 | € 18,82 | 36,12% |
| | | Prezzo per analisi | | | | € 41,18 | |
| | | Spese generali | | 15% | | € 6,18 | 11,86% |
| | | Utili dell'appaltatore | | 10% | | € 4,74 | 9,10% |
| | | Sommano | | | | € 52,10 | |
| | | Prezzo d'applicazione al (cinquantadue/10) | metri quadri | | | € 52,10 | |
| 5 | SAR18_PF.001 3.0009.0003.A | SOLAIO dello spessore di cm 16+4, calc... realizzazione delle opere all'interno. | | | | | |
| | | SAR18_ Calcestruzzo a durabilità PF.0004 garantita pe...osizione .0001.00 XC1 - XC2 norma UNI 10 EN 206-1. | metri cubi | 0,0900 | € 166,41 | € 14,98 | 14,47% |
| | | SAR18_ ACCIAIO PER PF.0008 ARMATURA DI .0002.00 STRUTTURE IN C... con 02 impiego di barre fino al FI 12-14 | kilogram mi | 1,85 | € 1,65 | € 3,05 | 2,95% |
| | | SAR18_ Maggiorazione del prezzo PF.0004 del calcestru...riore ai 0,50 .0001.00 m fino ad altezza di 28 m 44 | metri cubi | 0,0900 | € 39,84 | € 3,59 | 3,47% |
| | | SAR18_ ARMATURA PF.0008 PROVVISORIA di .0001.00 sostegno per S...o. PER 28 SOLAI con travetti prefabbricati | metri quadri | 1,0000 | € 18,64 | € 18,64 | 18,00% |
| | | SAR18_ IMPIEGO DI PICCOLE PR.0001 ATTREZZATURE DI .0014.00 CANTIERE a corpo 01 | cadauno | 101,0000 | € 0,01 | € 1,01 | 0,98% |
| | | SAR18_ OPERAIO RU.000 SPECIALIZZATO 1.0001.0 (Media Regionale) 001 | ora | 0,0800 | € 31,54 | € 2,52 | 2,43% |
| | | SAR18_ OPERAIO | | | | € 43,79 | |

ANALISI PREZZI

| NUM. ART. | CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | INC. % |
|-----------|--------|---|-----------------|-----------|---------|----------|--------|
| | | | | | | € 43,79 | |
| | | RU.000 QUALIFICATO (Media 1.0001.0 Regionale) 002 | ora | 0,1200 | € 29,30 | € 3,52 | 3,40% |
| | | SAR18_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003 | ora | 0,2400 | € 26,41 | € 6,34 | 6,12% |
| | | SAR18_ CAPO-SQUADRA RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 004 | ora | 0,0200 | € 33,08 | € 0,66 | 0,64% |
| | | SAR18_ GRU A TORRE ad SL.0002 azionamento elettrico, ...8 .0003.00 m, sbraccio 20 m, portata 01 600/ 800 Kg | ora | 0,0182 | € 41,88 | € 0,76 | 0,73% |
| | | SAR18_ PIGNATTA in laterizio SL.0032 16x38x25 per solai misti .0003.00 h.16+caldana 02 | cadauno | 8,0000 | € 2,41 | € 19,28 | 18,62% |
| | | SAR18_ TRAVETTO SL.0043 PREFABBRICATO in .0001.00 C.A.P. tipo ...er solai misti 02 **serie 1 con AA=36 mmq. | metri | 2,0000 | € 3,75 | € 7,50 | 7,24% |
| | | Prezzo per analisi | | | | € 81,85 | |
| | | Spese generali | | 15% | | € 12,28 | 11,86% |
| | | Utili dell'appaltatore | | 10% | | € 9,41 | 9,09% |
| | | Sommano | | | | € 103,54 | |
| | | Prezzo d'applicazione al (centotre/54) | metri quadri | | | € 103,54 | |
| 6 | D.100 | Fornitura e posa in opera di rete zinc...chie reti presso discarica autorizzata. | | | | | |
| | | A.0001. OPERAIO 0001.00 QUALIFICATO (Media 02 Regionale) | ora | 0,66 | € 24,19 | € 15,97 | 21,29% |
| | | A.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 (Media Regionale) 03 | ora | 0,7451 | € 21,97 | € 16,37 | 21,83% |
| | | A.0010. RETE ZINCATA a 0002.00 maglia esagonale a doppia 07 torsione | chilogra mmi | 8,00 | € 3,50 | € 28,00 | 37,33% |
| | | Prezzo per analisi | | | | € 60,34 | |
| | | Spese generali | | 13,00% | | € 7,84 | 10,45% |
| | | Utili dell'appaltatore | | 10,00% | | € 6,82 | 9,09% |
| | | | | | | € 75,00 | |

ANALISI PREZZI

| NUM. ART. | CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | INC. % |
|-----------|-----------------------------|--|-----------------|-----------|---------|---------|--------|
| | | Sommano | | | | € 75,00 | |
| | | | | | | € 75,00 | |
| | | Prezzo d'applicazione al (settantacinque/00) | cad | | | € 75,00 | |
| 7 | SAR18_PF.001 3.0010.0007 | MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO CON FINI...faccia superiore colore grigio naturale | | | | | |
| | | SAR18_ MATERIALI DI PR.0001 CONSUMO, a stima .0010.00 | | | | | |
| | | 01 | cadauno | 12,0000 | € 0,01 | € 0,12 | 0,57% |
| | | SAR18_ OPERAIO RU.000 SPECIALIZZATO 1.0001.0 (Media Regionale) | | | | | |
| | | 001 | ora | 0,1300 | € 31,54 | € 4,10 | 19,55% |
| | | SAR18_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) | | | | | |
| | | 1.0001.0 | | | | | |
| | | 003 | ora | 0,1000 | € 26,41 | € 2,64 | 12,59% |
| | | SAR18_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) | | | | | |
| | | 1.0001.0 | | | | | |
| | | 003 | ora | 0,0050 | € 26,41 | € 0,13 | 0,62% |
| | | SAR18_ CAPO-SQUADRA RU.000 (Media Regionale) | | | | | |
| | | 1.0001.0 | | | | | |
| | | 004 | ora | 0,0500 | € 33,08 | € 1,65 | 7,87% |
| | | SAR18_ GRU A TORRE ad SL.0002 azionamento elettrico, ...8 .0003.00 m, sbraccio 20 m, portata | | | | | |
| | | 01 600/ 800 Kg | ora | 0,0030 | € 41,88 | € 0,13 | 0,62% |
| | | SAR18_ MEMBRANA SL.0012 ELASTOPLASTOMERIC .0003.00 A prefabbric...re mm.4 | | | | | |
| | | 07 finitura colore grigio naturale | metri quadri | 1,1500 | € 5,87 | € 6,75 | 32,19% |
| | | SAR18_ PRIMER bituminoso a SL.0012 solvente per supporti .0007.00 cementizi | | | | | |
| | | 01 | litri | 0,3500 | € 3,00 | € 1,05 | 5,01% |
| | | Prezzo per analisi | | | | € 16,57 | |
| | | Spese generali | | 15% | | € 2,49 | 11,87% |
| | | Utili dell'appaltatore | | 10% | | € 1,91 | 9,11% |
| | | Sommano | | | | € 20,97 | |
| | | Prezzo d'applicazione al (venti/97) | metri quadri | | | € 20,97 | |

ANALISI PREZZI

| NUM. ART. | CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | INC. % |
|-----------|-----------------------------|---|--------------|-----------|----------|---------|--------|
| 8 | SAR18_PF.001 2.0026.0023 | Riparazione di manto di copertura di t...er dare l'opera finita a regola d'arte. | | | | | |
| | | SAR18_ IMPIEGO DI PICCOLE PR.0001 ATTREZZATURE DI .0014.00 CANTIERE a corpo 01 | cadauno | 120,0000 | € 0,01 | € 1,20 | 3,07% |
| | | SAR18_ OPERAIO RU.000 SPECIALIZZATO 1.0001.0 (Media Regionale) 001 | ora | 0,1400 | € 31,54 | € 4,42 | 11,29% |
| | | SAR18_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003 | ora | 0,3750 | € 26,41 | € 9,90 | 25,29% |
| | | SAR18_ GRU A TORRE ad SL.0002 azionamento elettrico, ...8 .0003.00 m, sbraccio 20 m, portata 01 600/ 800 Kg | ora | 0,0100 | € 41,88 | € 0,42 | 1,07% |
| | | SAR18_ MALTA BASTARDA SL.0005 composta da m³ 1.00 di0001.00 cemento 32.5 e kg 200 di 01 calce idrata | metri cubi | 0,0200 | € 180,20 | € 3,60 | 9,20% |
| | | SAR18_ TEGOLE CURVE SL.0033 (coppi), in laterizio .0001.00 01 | cadauno | 12,0000 | € 0,95 | € 11,40 | 29,13% |
| | | Prezzo per analisi | | | | € 30,94 | |
| | | Spese generali | | 15% | | € 4,64 | 11,85% |
| | | Utili dell'appaltatore | | 10% | | € 3,56 | 9,10% |
| | | Sommano | | | € 39,14 | | |
| | | Prezzo d'applicazione al (trentanove/14) | metri quadri | | € 39,14 | | |
| 9 | COP.02 | REVISIONE DI MANTO DI COPERTURA in teg...a scarica dei materiali di risulta. | | | | | |
| | | A.0001. OPERAIO 0001.00 SPECIALIZZATO 01 (Media Regionale) | ora | 0,05 | € 25,82 | € 1,29 | 2,48% |
| | | A.0001. OPERAIO 0001.00 QUALIFICATO (Media 02 Regionale) | ora | 0,20 | € 24,19 | € 4,84 | 9,29% |
| | | A.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 (Media Regionale) 03 | ora | 0,40 | € 21,97 | € 8,79 | 16,87% |
| | | | | | | € 14,92 | |

ANALISI PREZZI

| NUM. ART. | CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | INC. % |
|-----------|-----------|--|--------------|-----------|---------|---------|--------|
| | | A.01 Tegole colorate a coda di castoro per cupole o simili | cad | 5,00 | € 5,00 | € 25,00 | 47,98% |
| | | A.0005. MATERIALI DI CONSUMO, a stima | | | | € 14,92 | |
| | | 0011.00 02 | cadauno | 2,00 | € 1,00 | € 2,00 | 3,84% |
| | | Prezzo per analisi | | | | € 41,92 | |
| | | Spese generali | | 13,00% | | € 5,45 | 10,46% |
| | | Utili dell'appaltatore | | 10,00% | | € 4,74 | 9,10% |
| | | Sommano | | | | € 52,11 | |
| | | Prezzo d'applicazione al | metri quadri | | | € 52,11 | |
| | | (cinquantadue/11) | | | | | |
| 10 | PLUV.R.80 | DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI RAME A...nti, eventuali curve, sfridi, tagli etc | | | | | |
| | | SAR18_ OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) | | | | | |
| | | RU.000 1.0001.0 002 | ora | 0,0667 | € 29,30 | € 1,95 | 6,46% |
| | | SAR18_ OPERAIO COMUNE (Media Regionale) | | | | | |
| | | RU.000 1.0001.0 003 | ora | 0,0667 | € 26,41 | € 1,76 | 5,83% |
| | | SAR18_ MATERIALI DI CONSUMO, a stima | | | | | |
| | | PR.0001 .0010.00 01 | cadauno | 10,0000 | € 0,01 | € 0,10 | 0,33% |
| | | SAR18_ IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo | | | | | |
| | | PR.0001 .0014.00 01 | cadauno | 10,0000 | € 0,01 | € 0,10 | 0,33% |
| | | PR.0052 PLUVIALE IN RAME DIAM.100 compresa l' ...i | | | | | |
| | | 11.A curve, braghe, collari fermatubo etc. | metri | 1,0500 | € 19,00 | € 19,95 | 66,10% |
| | | Prezzo per analisi | | | | € 23,86 | |
| | | Spese generali | | 15% | | € 3,58 | 11,86% |
| | | Utili dell'appaltatore | | 10% | | € 2,74 | 9,08% |
| | | Sommano | | | | € 30,18 | |
| | | Prezzo d'applicazione al | metri | | | € 30,18 | |
| | | (trenta/18) | | | | | |
| 11 | SCOS.20 | CANALE DI GRONDA CONVERSE E SCOSSALINE...i tutte le fessure e raccorderie varie. | | | | | |

ANALISI PREZZI

| NUM. ART. | CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | INC. % | |
|--|---------|---|----------------|-----------|---------|---------|--------|--|
| 12 | SCOS.40 | A.0057. CANALE DI GRONDA 0002.00 in lamiera di RAME r...li, 02.A bocchelle, staffe d'ancoraggio etc. | m ² | 0,2200 | € 60,00 | € 13,20 | 48,26% | |
| | | B.0001. OPERAIO 0001.00 QUALIFICATO 02 | ora | 0,1200 | € 24,19 | € 2,90 | 10,60% | |
| | | B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03 | ora | 0,2400 | € 21,97 | € 5,27 | 19,27% | |
| | | B.0006. MATERIALI DI 0011.00 CONSUMO, a stima 02 | cadauno | 0,1000 | € 1,00 | € 0,10 | 0,37% | |
| | | B.0006. IMPIEGO DI PICCOLE 0015.00 ATTREZZATURE DI 02 CANTIERE a corpo | cadauno | 0,1500 | € 1,00 | € 0,15 | 0,55% | |
| | | Prezzo per analisi | | | | € 21,62 | | |
| | | Spese generali | | 15% | | € 3,24 | 11,85% | |
| | | Utili dell'appaltatore | | 10% | | € 2,49 | 9,10% | |
| | | Sommano | | | | € 27,35 | | |
| | | Prezzo d'applicazione al (ventisette/35) | metri | | | € 27,35 | | |
| | | CANALE DI GRONDA CONVERSE E SCOSSALINE...i tutte le fessure e raccorderie varie. | | | | | | |
| | | A.0057. CANALE DI GRONDA 0002.00 in lamiera di RAME r...li, 02.A bocchelle, staffe d'ancoraggio etc. | m ² | 0,4200 | € 60,00 | € 25,20 | 58,99% | |
| | | B.0001. OPERAIO 0001.00 QUALIFICATO 02 | ora | 0,1200 | € 24,19 | € 2,90 | 6,79% | |
| | | B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03 | ora | 0,2400 | € 21,97 | € 5,27 | 12,34% | |
| | | B.0006. MATERIALI DI 0011.00 CONSUMO, a stima 02 | cadauno | 0,1000 | € 1,00 | € 0,10 | 0,23% | |
| B.0006. IMPIEGO DI PICCOLE 0015.00 ATTREZZATURE DI 02 CANTIERE a corpo | cadauno | 0,3000 | € 1,00 | € 0,30 | 0,70% | | | |
| Prezzo per analisi | | | | € 33,77 | | | | |
| Spese generali | | 15% | | € 5,07 | 11,87% | | | |
| | | | | € 38,84 | | | | |

ANALISI PREZZI

| NUM. ART. | CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | INC. % |
|-----------|-----------|--|---------|-----------|---------|---------|--------|
| | | Utili dell'appaltatore | | 10% | | € 38,84 | |
| | | Sommano | | | | € 3,88 | 9,08% |
| | | | | | | € 42,72 | |
| | | Prezzo d'applicazione al (quarantadue/72) | metri | | | € 42,72 | |
| 13 | SCOS.50 | CANALE DI GRONDA CONVERSE E SCOSSALINE...i tutte le fessure e raccorderie varie. | | | | | |
| | | A.0057. CANALE DI GRONDA 0002.00 in lamiera di RAME r...li, 02.A bocchelle, staffe d'ancoraggio etc. | m² | 0,5200 | € 60,00 | € 31,20 | 60,06% |
| | | B.0001. OPERAIO 0001.00 QUALIFICATO 02 | ora | 0,1400 | € 24,19 | € 3,39 | 6,53% |
| | | B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03 | ora | 0,2800 | € 21,97 | € 6,15 | 11,84% |
| | | B.0006. MATERIALI DI 0011.00 CONSUMO, a stima 02 | cadauno | 0,2000 | € 1,00 | € 0,20 | 0,38% |
| | | B.0006. IMPIEGO DI PICCOLE 0015.00 ATTREZZATURE DI 02 CANTIERE a corpo | cadauno | 0,1300 | € 1,00 | € 0,13 | 0,25% |
| | | Prezzo per analisi | | | | € 41,07 | |
| | | Spese generali | | 15% | | € 6,16 | 11,86% |
| | | Utili dell'appaltatore | | 10% | | € 4,72 | 9,09% |
| | | Sommano | | | | € 51,95 | |
| | | Prezzo d'applicazione al (cinquantuno/95) | metri | | | € 51,95 | |
| 14 | PL.INT.01 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUC...punto di comando per un utilizzatore). | | | | | |
| | | SAR18_ FORMAZIONE E PF.0009 CHIUSURA DI TRACCE .0001.01 PER IN... per ml di 16 sviluppo su laterizi forati. | metri | 1,8000 | € 5,80 | € 10,44 | 14,70% |
| | | SAR18_ FORNITURA E POSA IN PF.0009 OPERA DI .0004.00 APPARECCH...ere 16 murarie. Interruttore unipolare 16 A | cadauno | 1,0000 | € 26,79 | € 26,79 | 37,73% |
| | | SAR18_ FORNITURA E POSA IN PF.0009 OPERA CONDUTTORE .0006.00 U...compresi gli sfridi, | | | | € 37,23 | |

ANALISI PREZZI

| NUM. ART. | CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | INC. % | | | |
|---|-----------|---|---------|------------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|
| 15 | PL.DEV.01 | 01 sezione 1x1,5 mmq | metri | 15,0000 | € 1,26 | € 37,23 | 26,62% | | | |
| | | Prezzo per analisi | | | | € 18,90 | | | | |
| | | Spese generali | | 15% | | € 56,13 | | 11,86% | | |
| | | Utili dell'appaltatore | | 10% | | € 8,42 | | 9,10% | | |
| | | Sommano | | | | € 71,01 | | | | |
| | | Prezzo d'applicazione al (settantuno/01) | cadauno | | | € 71,01 | | | | |
| | | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUC...2 punti di comando per un utilizzatore) | | | | | | | | |
| | | SAR18_ FORMAZIONE E PF.0009 CHIUSURA DI TRACCE .0001.01 PER IN... per ml di | | | | | | | | |
| | | 16 | | sviluppo su laterizi forati. | metri | 2,0000 | | € 5,80 | € 11,60 | 11,74% |
| | | SAR18_ FORNITURA E POSA IN PF.0009 OPERA DI .0004.00 APPARECCH... unipolare | | | | | | | | |
| 18 | | 16 A impianti interni civili | cadauno | 1,0000 | € 28,72 | € 28,72 | 29,06% | | | |
| SAR18_ FORNITURA E POSA IN PF.0009 OPERA CONDUTTORE .0006.00 U...compresi gli sfridi, | | | | | | | | | | |
| 01 | | sezione 1x1,5 mmq | metri | 30,0000 | € 1,26 | € 37,80 | 38,25% | | | |
| Prezzo per analisi | | | | | | | | | | |
| Spese generali | | | | | | | | | | |
| Utili dell'appaltatore | | | | | | | | | | |
| Sommano | | | | | | | | | | |
| Prezzo d'applicazione al (novantotto/82) | | | | | | | | | | |
| FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUC...oppio interruttore per un utilizzatore) | | | | | | | | | | |
| SAR18_ FORNITURA E POSA IN PF.0009 OPERA DI Scatole d... | | | | | | | | | | |
| .0001.00 data in opera escluse le | | | | | | | | | | |
| 91 | | opere murarie | cadauno | 1,0000 | € 2,84 | € 2,84 | 2,76% | | | |
| SAR18_ FORMAZIONE E PF.0009 CHIUSURA DI TRACCE .0001.01 PER IN... per ml di | | | | | | | | | | |
| 16 | | sviluppo su laterizi forati. | metri | 2,5000 | € 5,80 | € 14,50 | 14,07% | | | |
| SAR18_ FORNITURA E POSA IN PF.0009 OPERA DI .0004.00 APPARECCH...ppio tasto | | | | | | | | | | |
| 19 | | 16 A impianti interni civili | cadauno | 1,0000 | € 38,94 | € 38,94 | 37,78% | | | |
| € 56,28 | | | | | | | | | | |

ANALISI PREZZI

| NUM. ART. | CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | INC. % |
|-----------|-----------|---|---------|-----------|---------|----------|--------|
| | | | | | | € 56,28 | |
| | | SAR18_ FORNITURA E POSA IN PF.0009 OPERA CONDUTTORE .0006.00 U...compresi gli sfridi, 01 sezione 1x1,5 mmq | metri | 20,0000 | € 1,26 | € 25,20 | 24,45% |
| | | Prezzo per analisi | | | | € 81,48 | |
| | | Spese generali | | 15% | | € 12,22 | 11,86% |
| | | Utili dell'appaltatore | | 10% | | € 9,37 | 9,09% |
| | | Sommano | | | | € 103,07 | |
| | | Prezzo d'applicazione al (centotredici/07) | cadauno | | | € 103,07 | |
| 17 | PL.DIM.01 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI DIMMER PE...lativo punto luce interrotto o deviato. | | | | | |
| | | SAR18_ FORNITURA E POSA IN PF.0009 OPERA DI Scatole d... .0001.00 data in opera escluse le 91 opere murarie | cadauno | 1,0000 | € 2,84 | € 2,84 | 5,09% |
| | | SAR18_ FORNITURA E POSA IN PF.0009 OPERA DI .0004.00 APPARECCH...ppio tasto 19 16 A impianti interni civili | cadauno | 1,0000 | € 38,94 | € 38,94 | 69,72% |
| | | SAR18_ FORNITURA E POSA IN PF.0009 OPERA CONDUTTORE .0006.00 U...compresi gli sfridi, 01 sezione 1x1,5 mmq | metri | 2,5000 | € 1,26 | € 3,15 | 5,64% |
| | | Prezzo per analisi | | | | € 44,93 | |
| | | Spese generali | | 13,00% | | € 5,84 | 10,46% |
| | | Utili dell'appaltatore | | 10,00% | | € 5,08 | 9,10% |
| | | Sommano | | | | € 55,85 | |
| | | Prezzo d'applicazione al (cinquantacinque/85) | cadauno | | | € 55,85 | |
| 18 | P.FEM.02 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI ... rimosso. - presa bipasso 2P+T 10/16 A | | | | | |
| | | SAR18_ FORMAZIONE E PF.0009 CHIUSURA DI TRACCE .0001.01 PER IN... per ml di 16 sviluppo su laterizi forati. | metri | 0,8000 | € 5,80 | € 4,64 | 5,69% |
| | | SAR18_ FORNITURA E POSA IN PF.0009 OPERA DI .0004.00 APPARECCH...sso 2P+T 32 10/16A impianti interni civili | cadauno | 1,0000 | € 31,03 | € 31,03 | 38,05% |
| | | | | | | € 35,67 | |

ANALISI PREZZI

| NUM. ART. | CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | INC. % |
|-----------|-----------------------------|---|---------|-----------|---------|---------|--------|
| | | SAR18_ FORNITURA E POSA IN PF.0009 OPERA CONDUTTORE .0006.00 U...compresi gli sfridi, 02 sezione 1x2,5 mmq | metri | 15,0000 | € 1,92 | € 28,80 | 35,32% |
| | | Prezzo per analisi | | | | € 64,47 | |
| | | Spese generali | | 15% | | € 9,67 | 11,86% |
| | | Utili dell'appaltatore | | 10% | | € 7,41 | 9,09% |
| | | Sommano | | | | € 81,55 | |
| | | Prezzo d'applicazione al (ottantuno/55) | cadauno | | | € 81,55 | |
| 19 | P.FEM.16.01 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI ...bipasso con interruttore bipolare 16A, | | | | | |
| | | SAR18_ FORMAZIONE E PF.0009 CHIUSURA DI TRACCE .0001.01 PER IN... per ml di 16 sviluppo su laterizi forati. | metri | 1,0000 | € 5,80 | € 5,80 | 6,03% |
| | | SAR18_ FORNITURA E POSA IN PF.0009 OPERA DI .0004.00 APPARECCH...o 49 verniciato: presa bipasso P +T 10/16A. | cadauno | 1,0000 | € 22,52 | € 22,52 | 23,40% |
| | | SAR18_ FORNITURA E POSA IN PF.0009 OPERA CONDUTTORE .0006.00 U...compresi gli sfridi, 02 sezione 1x2,5 mmq | metri | 20,0000 | € 1,92 | € 38,40 | 39,90% |
| | | SAR18_ APPARECCHI DI PR.0042 COMANDO, .0008.00 SEGNALAZIONE, D...a 36 1 a 3 posti. Fornito a pie' d'opera. | cadauno | 2,0000 | € 4,68 | € 9,36 | 9,73% |
| | | Prezzo per analisi | | | | € 76,08 | |
| | | Spese generali | | 15% | | € 11,41 | 11,86% |
| | | Utili dell'appaltatore | | 10% | | € 8,75 | 9,09% |
| | | Sommano | | | | € 96,24 | |
| | | Prezzo d'applicazione al (novantasei/24) | cad | | | € 96,24 | |
| 20 | SAR18_PF.000 9.0006.0009 | FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per ene...nterruzione e comando. Sezione 1x6 mmq SAR18_ Cavo per energia FS17 PR.0042 450/750 V isolat...zione | | | | | |

ANALISI PREZZI

| NUM. ART. | CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | INC. % |
|-----------|-------------------------------|---|-------|-----------|---------|---------|--------|
| 21 | SAR18_PF.000 9.0006.0003.A | .0036.00 1x6 mmq. Fornito a pie' 05 d'opera. | metri | 1,0200 | € 0,95 | € 0,97 | 45,75% |
| | | SAR18_ OPERAIO RU.000 QUALIFICATO (Media 1.0001.0 Regionale) | ora | 0,0170 | € 29,30 | € 0,50 | 23,58% |
| | | SAR18_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 | ora | 0,0080 | € 26,41 | € 0,21 | 9,91% |
| | | Prezzo per analisi | | | | € 1,68 | |
| | | Spese generali | | 15% | | € 0,25 | 11,79% |
| | | Utili dell'appaltatore | | 10% | | € 0,19 | 8,96% |
| | | Sommano | | | | € 2,12 | |
| | | Prezzo d'applicazione al (due/12) | metri | | | € 2,12 | |
| | | SAR18_ CONDUTTORE PR.0042 UNIPOLARE DI RAME .0015.00 FLESSIBIL...ezione 1x6 03 mmq. Fornito a pie' d'opera. | metri | 1,0200 | € 1,13 | € 1,15 | 23,23% |
| | | SAR18_ OPERAIO RU.000 QUALIFICATO (Media 1.0001.0 Regionale) | ora | 0,0650 | € 29,30 | € 1,90 | 38,38% |
| 22 | Q.01 | SAR18_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 | ora | 0,0325 | € 26,41 | € 0,86 | 17,37% |
| | | Prezzo per analisi | | | | € 3,91 | |
| | | Spese generali | | 15% | | € 0,59 | 11,92% |
| | | Utili dell'appaltatore | | 10% | | € 0,45 | 9,09% |
| | | Sommano | | | | € 4,95 | |
| | | Prezzo d'applicazione al (quattro/95) | metri | | | € 4,95 | |
| | | A.0001. OPERAIO 0001.00 SPECIALIZZATO 01 (Media Regionale) | ora | 1,50 | € 25,82 | € 38,73 | 22,13% |
| | | | | € 38,73 | | | |

ANALISI PREZZI

| NUM. ART. | CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | INC. % |
|-----------|--------|--|---------|-----------|---------|----------|--------|
| | | | | | | € 38,73 | |
| | | A.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 (Media Regionale) 03 | ora | 1,50 | € 21,97 | € 32,96 | 18,83% |
| | | SAR18_ FORMAZIONE E PF.0009 CHIUSURA DI TRACCE .0001.01 PER IN... per ml di 16 sviluppo su laterizi forati. | metri | 5,00 | € 5,80 | € 29,00 | 16,57% |
| | | CEN.02 Centralino residenziale da parete in r...IP40 completo di guide DIN 35 4 moduli | cad | 1,00 | € 22,65 | € 22,65 | 12,94% |
| | | INT.06 Interruttore magnetotermico 1P+N, In = 32 A, Icn = 4,5 kA, 1 modulo | cad | 1,00 | € 15,00 | € 15,00 | 8,57% |
| | | Prezzo per analisi | | | | € 138,34 | |
| | | Spese generali | | 15,00% | | € 20,75 | 11,86% |
| | | Utili dell'appaltatore | | 10,00% | | € 15,91 | 9,09% |
| | | Sommano | | | | € 175,00 | |
| | | Prezzo d'applicazione al (centosettantacinque/00) | cad | | | € 175,00 | |
| 23 | Q.02 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI Quadro el...ta da tutte le certificazioni di legge. | | | | | |
| | | A.0001. OPERAIO 0001.00 SPECIALIZZATO 01 (Media Regionale) | ora | 7,20 | € 25,82 | € 185,90 | 13,10% |
| | | A.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 (Media Regionale) 03 | ora | 7,20 | € 21,97 | € 158,18 | 11,15% |
| | | SAR18_ FORMAZIONE E PF.0009 CHIUSURA DI TRACCE .0001.01 PER IN... per ml di 16 sviluppo su laterizi forati. | metri | 10,00 | € 5,80 | € 58,00 | 4,09% |
| | | A.0047. Centralino residenziale da 0005.00 parete in r...i con portello, 09 fornito a pie' d'opera. | cadauno | 1,0000 | € 95,00 | € 95,00 | 6,69% |
| | | INT.01 magnetotermico differenziale 1P+N, In ..., Idiff = 30 mA, Icn = 4,5 kA, 2 moduli | cad | 2,00 | € 95,00 | € 190,00 | 13,39% |
| | | INT.02 magnetotermico differenziale 1P+N, In ..., Idiff = 30 mA, Icn = 4,5 kA, 2 moduli | cad | 1,00 | € 95,00 | € 95,00 | 6,69% |
| | | INT.06 Interruttore magnetotermico 1P+N, In | | | | € 782,08 | |

ANALISI PREZZI

| NUM. ART. | CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | INC. % |
|-----------|----------------|--|-------|-----------|---------|------------|--------|
| | | | | | | € 782,08 | |
| | | = 32 A, Icn = 4,5 kA, 1 modulo | cad | 1,00 | € 15,00 | € 15,00 | 1,06% |
| | INT.03 | Interruttore magnetotermico 1P+N, In = 16 A, Icn = 4,5 kA, 1 modulo | cad | 4,00 | € 15,00 | € 60,00 | 4,23% |
| | INT.04 | Interruttore magnetotermico 1P+N, In = 10 A, Icn = 4,5 kA, 1 modulo | cad | 5,00 | € 15,00 | € 75,00 | 5,29% |
| | INT.05 | Interruttore magnetotermico 1P+N, In = 6 A, Icn = 4,5 kA, 1 modulo. | cad | 4,00 | € 15,00 | € 60,00 | 4,23% |
| | INT.07 | Scaricatore di sovratensione 1P+N 20kA Tipo 2 | cad | 1,00 | € 80,00 | € 80,00 | 5,64% |
| | ACC.01 | Morsettiera bipolare 4 moduli, 100 A | cad | 1,00 | € 18,00 | € 18,00 | 1,27% |
| | ACC.02 | Morsettiera unipolare per nodo di terra (3x16 + 17x10) | cad | 1,00 | € 31,66 | € 31,66 | 2,23% |
| | | Prezzo per analisi | | | | € 1.121,74 | |
| | | Spese generali | | 15,00% | | € 168,26 | 11,86% |
| | | Utili dell'appaltatore | | 10,00% | | € 129,00 | 9,09% |
| | | Sommano | | | | € 1.419,00 | |
| | | Prezzo d'applicazione al (millequattrocentodiciannove/00) | cad | | | € 1.419,00 | |
| 24 | PL.ILL.01A | FORNITURA E POSA IN OPERA PUNTO LUCE P... all'interruttore /deviatore relativo. | | | | | |
| | SAR18_ PR.0042 | CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBIL...ione 1x1,501 mmq. Fornito a pie' d'opera. | metri | 25,0000 | € 0,30 | € 7,50 | 49,34% |
| | SAR18_ RU.000 | OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) | ora | 0,0550 | € 29,30 | € 1,61 | 10,59% |
| | SAR18_ RU.000 | OPERAIO COMUNE (Media Regionale) | ora | 0,1100 | € 26,41 | € 2,91 | 19,14% |
| | | | | | | € 12,02 | |

ANALISI PREZZI

| NUM. ART. | CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | INC. % |
|-----------|------------|---|---------|-----------|----------|----------|--------|
| | | Prezzo per analisi | | | | € 12,02 | |
| | | Spese generali | | 15% | | € 1,80 | 11,84% |
| | | Utili dell'appaltatore | | 10% | | € 1,38 | 9,08% |
| | | Sommano | | | | € 15,20 | |
| | | Prezzo d'applicazione al (quindici/20) | cad | | | € 15,20 | |
| 25 | PL.LAMP.01 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORPO ILL...ttori di alimentazione, questi esclusi. | | | | | |
| | | SAR18_ OPERAIO RU.000 SPECIALIZZATO 1.0001.0 (Media Regionale) 001 | ora | 0,45 | € 31,54 | € 14,19 | 3,36% |
| | | pl.lamp. Corpo illuminate tipo 01.001 Disano/Fosnova v...rgento secondo indicazioni della DD.LL. | cadauno | 1,00 | € 320,00 | € 320,00 | 75,69% |
| | | Prezzo per analisi | | | | € 334,19 | |
| | | Spese generali | | 15% | | € 50,13 | 11,86% |
| | | Utili dell'appaltatore | | 10% | | € 38,43 | 9,09% |
| | | Sommano | | | | € 422,75 | |
| | | Prezzo d'applicazione al (quattrocentoventidue/75) | cadauno | | | € 422,75 | |
| 26 | PL.LAMP.02 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORPO ILL...ttori di alimentazione, questi esclusi. | | | | | |
| | | SAR18_ OPERAIO RU.000 SPECIALIZZATO 1.0001.0 (Media Regionale) 001 | ora | 0,40 | € 31,54 | € 12,62 | 15,20% |
| | | pl.lamp. Corpo illuminate tipo 02.002 Disano/Fosnova K...nto da concordare con direttore lavori. | cadauno | 1,00 | € 53,00 | € 53,00 | 63,85% |
| | | Prezzo per analisi | | | | € 65,62 | |
| | | Spese generali | | 15% | | € 9,84 | 11,85% |
| | | Utili dell'appaltatore | | 10% | | € 7,55 | 9,10% |
| | | Sommano | | | | € 83,01 | |
| | | Prezzo d'applicazione al | cadauno | | | € 83,01 | |

ANALISI PREZZI

| NUM. ART. | CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | INC. % |
|-----------|------------|---|---------|-----------|----------|----------|--------|
| 27 | PL.LAMP.03 | (ottantatre/01) | | | | | |
| | | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORPO ILL...ttori di alimentazione, questi esclusi. | | | | | |
| | | SAR18_ OPERAIO RU.000 SPECIALIZZATO 1.0001.0 (Media Regionale) 001 | ora | 0,40 | € 31,54 | € 12,62 | 12,08% |
| | | pl.lamp. Plafoniera a parete/soffitto 03.003 tipo Disa...oni da concordare con direttore lavori. | cadauno | 1,00 | € 70,00 | € 70,00 | 66,98% |
| | | Prezzo per analisi | | | | € 82,62 | |
| | | Spese generali | | 15% | | € 12,39 | 11,86% |
| | | Utili dell'appaltatore | | 10% | | € 9,50 | 9,09% |
| | | Sommano | | | € 104,51 | | |
| | | Prezzo d'applicazione al | cadauno | | € 104,51 | | |
| 28 | PL.LAMP.04 | (centoquattro/51) | | | | | |
| | | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORPO ILL...ttori di alimentazione, questi esclusi. | | | | | |
| | | SAR18_ OPERAIO RU.000 SPECIALIZZATO 1.0001.0 (Media Regionale) 001 | ora | 0,40 | € 31,54 | € 12,62 | 2,23% |
| | | pl.lamp. Plafoniera a parete tipo 04.004 Disano/Fosnov... da concordare con il direttore lavori. | cadauno | 1,00 | € 435,00 | € 435,00 | 76,82% |
| | | Prezzo per analisi | | | | € 447,62 | |
| | | Spese generali | | 15% | | € 67,14 | 11,86% |
| | | Utili dell'appaltatore | | 10% | | € 51,48 | 9,09% |
| | | Sommano | | | € 566,24 | | |
| | | Prezzo d'applicazione al | cadauno | | € 566,24 | | |
| 29 | PL.TERR.01 | (cinquecentosessantasei/24) | | | | | |
| | | FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPERSOR...a completa e perfettamente funzionante. | | | | | |
| | | B.0001. OPERAIO 0001.00 QUALIFICATO | | | | | |

ANALISI PREZZI

| NUM. ART. | CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | INC. % |
|--|------------|---|-------------------------------|--|---------|----------|--------|
| 30 | PL.CAMP.01 | 02 | ora | 1,50 | € 24,19 | € 36,29 | 11,84% |
| | | B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 | | | | | |
| | | 03 | ora | 3,00 | € 21,97 | € 65,91 | 21,50% |
| | | SAR18_ FORNITURA E POSA IN PF.0009 OPERA DI | | | | | |
| | | .0005.00 DISPERSOR...to di posa, 10 pozzetto e sabbia esclusi. | metri | 1,00 | € 21,84 | € 21,84 | 7,12% |
| | | SAR18_ SEZIONATORE DI PR.0042 TERRA completo di barra .0014.00 equipotenziale, fornito a 01 pie' d'opera | cadauno | 1,00 | € 58,80 | € 58,80 | 19,18% |
| | | SAR18_ FORNITURA E POSA IN PF.0009 OPERA DI POZZETTO .0005.00 ...e necessari; escluso 12 scavo e rinterro. | cadauno | 1,00 | € 63,78 | € 63,78 | 20,81% |
| | | Prezzo per analisi | | | | € 246,62 | |
| | | Spese generali | | 13,00% | | € 32,06 | 10,46% |
| | | Utili dell'appaltatore | | 10,00% | | € 27,87 | 9,09% |
| | | Sommano | | | | € 306,55 | |
| | | Prezzo d'applicazione al (trecentosei/55) | cadauno | | | € 306,55 | |
| | | 31 | SAR18_PF.000 9.0001.0116.A | FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO ...e finiture da concordarsi con la DD.LL. | | | |
| B.0001. OPERAIO 0001.00 SPECIALIZZATO 01 | ora | | | 0,75 | € 25,82 | € 19,37 | 28,66% |
| PL.CA IMPIANTO DI MP.01.0 CHIAMATA WIRELESS 01 Dato in ... e finiture da concordarsi con la DD.LL | cad | | | 1,00 | € 35,00 | € 35,00 | 51,79% |
| Prezzo per analisi | | | | | | € 54,37 | |
| Spese generali | | | | 13,00% | | € 7,07 | 10,46% |
| Utili dell'appaltatore | | | | 10,00% | | € 6,14 | 9,09% |
| Sommano | | | | | | € 67,58 | |
| Prezzo d'applicazione al (sessantasette/58) | cad | | | | | € 67,58 | |
| FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER IN...o per cavidotti da icasso del dn 25 mm. | | | | | | | |
| SAR18_ IMPIEGO DI PICCOLE PR.0001 ATTREZZATURE DI | | | | | | | |

ANALISI PREZZI

| NUM. ART. | CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | INC. % |
|-----------|---------------------|--|---------------|-----------|----------|---------|--------|
| | | .0014.00 CANTIERE a corpo 01 | cadauno | 50,0000 | € 0,01 | € 0,50 | 2,89% |
| | | SAR18_ OPERAIO RU.000 QUALIFICATO (Media 1.0001.0 Regionale) 002 | ora | 0,1500 | € 29,30 | € 4,40 | 25,45% |
| | | SAR18_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003 | ora | 0,3000 | € 26,41 | € 7,92 | 45,81% |
| | | SAR18_ CAPO-SQUADRA RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 004 | ora | 0,0108 | € 33,08 | € 0,36 | 2,08% |
| | | SAR18_ AUTOCARRO SL.0002 RIBALTABILE .0016.00 trilaterale, com...llo, della 03 portata utile fino a: 3,0 t | ora | 0,0033 | € 53,03 | € 0,17 | 0,98% |
| | | SAR18_ MALTA CEMENTIZIA, SL.0005 composta da cemento ...i .0003.00 cemento R 32.5 per m³ 03 1.00 di sabbia | metri cubi | 0,0020 | € 160,99 | € 0,32 | 1,85% |
| | | Prezzo per analisi | | | | € 13,67 | |
| | | Spese generali | | 15% | | € 2,05 | 11,86% |
| | | Utili dell'appaltatore | | 10% | | € 1,57 | 9,08% |
| | | Sommano | | | | € 17,29 | |
| | | Prezzo d'applicazione al (diciassette/29) | metri | | | € 17,29 | |
| 32 | 0012.0019.001. A | Accurata pulitura di superfici in mate...i agenti vegetativi o parti incoerenti. | | | | | |
| | | SAR18_ MATERIALI DI PR.0001 CONSUMO, a stima .0010.00 01 | cadauno | 100,0000 | € 0,01 | € 1,00 | 5,42% |
| | | SAR18_ OPERAIO RU.000 SPECIALIZZATO 1.0001.0 (Media Regionale) 001 | ora | 0,1000 | € 31,54 | € 3,15 | 17,06% |
| | | SAR18_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003 | ora | 0,1500 | € 26,41 | € 3,96 | 21,45% |
| | | SAR18_ IDROPULITRICE SL.0002 -IDROSABBIATRICE .0021.00 con moto...zioni e ricambi 01 ed escluso l'operatore | ora | 0,1000 | € 64,84 | € 6,48 | 35,10% |
| | | | | | | € 14,59 | |

ANALISI PREZZI

| NUM. ART. | CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | INC. % |
|-----------|-------------------------------|--|--------------|-----------|---------|---------|--------|
| | | Prezzo per analisi | | | | € 14,59 | |
| | | Spese generali | | 15% | | € 2,19 | 11,86% |
| | | Utili dell'appaltatore | | 10% | | € 1,68 | 9,10% |
| | | Sommano | | | | € 18,46 | |
| | | Prezzo d'applicazione al | metri quadri | | | € 18,46 | |
| | | (diciotto/46) | | | | | |
| 33 | H.TIN.06 | TRATTAMENTO DI SUPERFICI IN PIETRA int...per realizzare l'opera a regola d'arte. | | | | | |
| | | A.0001. OPERAIO 0001.00 SPECIALIZZATO 01 (Media Regionale) | ora | 0,10 | € 25,82 | € 2,58 | 12,43% |
| | | A.0001. OPERAIO 0001.00 QUALIFICATO (Media 02 Regionale) | ora | 0,10 | € 24,19 | € 2,42 | 11,66% |
| | | A.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 (Media Regionale) 03 | ora | 0,10 | € 21,97 | € 2,20 | 10,60% |
| | | H.mat.0 Idrorepellente 1 consolidante antisale | lt | 0,50 | € 15,00 | € 7,50 | 36,13% |
| | | B.0006. MATERIALI DI 0011.00 CONSUMO, a stima 02 | cadauno | 2,00 | € 1,00 | € 2,00 | 9,63% |
| | | Prezzo per analisi | | | | € 16,70 | |
| | | Spese generali | | 13,00% | | € 2,17 | 10,45% |
| | | Utili dell'appaltatore | | 10,00% | | € 1,89 | 9,10% |
| | | Sommano | | | | € 20,76 | |
| | | Prezzo d'applicazione al | metri quadri | | | € 20,76 | |
| | | (venti/76) | | | | | |
| 34 | SAR18_PF.001 2.0021.0022.A | STRATO PROTETTIVO IN BATTUTO DI COCCIO...ontrata prima dell'intervento medesimo. | | | | | |
| | | SAR18_ MATERIALI DI PR.0001 CONSUMO, a stima .0010.00 01 | cadauno | 150,000 | € 0,01 | € 1,50 | 0,16% |
| | | SAR18_ OPERAIO RU.000 SPECIALIZZATO 1.0001.0 (Media Regionale) 001 | ora | 2,000 | € 31,54 | € 63,08 | 6,92% |
| | | SAR18_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) | | | | € 64,58 | |

ANALISI PREZZI

| NUM. ART. | CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | INC. % |
|-----------|-----------------------------|---|---------------|-----------|----------|---------------------|--------|
| | | 1.0001.0 003 | ora | 4,0000 | € 26,41 | € 64,58 € 105,64 | 11,60% |
| | | SAR18_ MALTA DI SL.0005 COCCIOPESTO, .0004.00 composta da 400 ... m ³ 01.A 1.00 di sabbia, resa a pie' d'opera | metri cubi | 1,0000 | € 550,00 | € 550,00 | 60,37% |
| | | Prezzo per analisi | | | | € 720,22 | |
| | | Spese generali | | 15% | | € 108,03 | 11,86% |
| | | Utili dell'appaltatore | | 10% | | € 82,83 | 9,09% |
| | | Sommano | | | | € 911,08 | |
| | | Prezzo d'applicazione al (novecentoundici/08) | metri cubi | | | € 911,08 | |
| 35 | SAR18_PF.001 3.0004.0039 | INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU ...ante strato di colla della stessa malta | | | | | |
| | | SAR18_ MATERIALI DI PR.0001 CONSUMO, a stima .0010.00 01 | cadauno | 5,0000 | € 0,01 | € 0,05 | 0,17% |
| | | SAR18_ IMPIEGO DI PICCOLE PR.0001 ATTREZZATURE DI .0014.00 CANTIERE a corpo 01 | cadauno | 10,0000 | € 0,01 | € 0,10 | 0,35% |
| | | SAR18_ OPERAIO RU.000 SPECIALIZZATO 1.0001.0 (Media Regionale) 001 | ora | 0,3750 | € 31,54 | € 11,83 | 41,33% |
| | | SAR18_ OPERAIO RU.000 QUALIFICATO (Media 1.0001.0 Regionale) 002 | ora | 0,0571 | € 29,30 | € 1,67 | 5,84% |
| | | SAR18_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003 | ora | 0,2200 | € 26,41 | € 5,81 | 20,30% |
| | | SAR18_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003 | ora | 0,0050 | € 26,41 | € 0,13 | 0,45% |
| | | SAR18_ CAPO-SQUADRA RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 004 | ora | 0,0040 | € 33,08 | € 0,13 | 0,45% |
| | | SAR18_ GRU A TORRE ad SL.0002 azionamento elettrico, ...8 | | | | € 19,72 | |

ANALISI PREZZI

| NUM. ART. | CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | INC. % |
|-----------|----------------------|---|-----------------|-----------|----------|---------|--------|
| | | .0003.00 m, sbraccio 20 m, portata 01 600/ 800 Kg | ora | 0,0014 | € 41,88 | € 0,06 | 0,21% |
| | | SAR18_ MALTA DI CALCE SL.0005 IDRAULICA (tipo .0002.00 Plastoc...era dosata a kg 02 400 di calce idraulica | metri cubi | 0,0158 | € 180,66 | € 2,85 | 9,96% |
| | | Prezzo per analisi | | | | € 22,63 | |
| | | Spese generali | | 15% | | € 3,39 | 11,84% |
| | | Utili dell'appaltatore | | 10% | | € 2,60 | 9,08% |
| | | Sommano | | | | € 28,62 | |
| | | Prezzo d'applicazione al (ventotto/62) | metri quadri | | | € 28,62 | |
| 36 | D.0013.0004.0 033 | INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU ...a da un volume di calce e due di sabbia | | | | | |
| | | B.0009. MALTA DI CALCE 0002.00 IDRAULICA (tipo 02 Plastoc...pera dosata a kg 400 di calce idraulica | metri cubi | 0,0126 | € 153,49 | € 1,93 | 9,83% |
| | | B.0009. MALTA DI CALCE IN 0008.00 PASTA (GRASSELLO), 01 r...a da un volume di calce e tre di sabbia | metri cubi | 0,0032 | € 129,09 | € 0,41 | 2,09% |
| | | B.0004. GRU A TORRE ad 0003.00 azionamento elettrico, ...8 06 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg | ora | 0,0013 | € 34,40 | € 0,04 | 0,20% |
| | | B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03 | ora | 0,0025 | € 21,97 | € 0,05 | 0,25% |
| | | B.0001. CAPO-SQUADRA 0001.00 04 | ora | 0,0040 | € 26,41 | € 0,11 | 0,56% |
| | | B.0001. OPERAIO 0001.00 SPECIALIZZATO 01 | ora | 0,3650 | € 25,82 | € 9,42 | 47,96% |
| | | B.0001. OPERAIO 0001.00 QUALIFICATO 02 | ora | 0,0500 | € 24,19 | € 1,21 | 6,16% |
| | | B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03 | ora | 0,1000 | € 21,97 | € 2,20 | 11,20% |
| | | B.0006. MATERIALI DI 0011.00 CONSUMO, a stima 01 | cadauno | 5,0000 | € 0,01 | € 0,05 | 0,25% |
| | | | | | | € 15,42 | |

ANALISI PREZZI

| NUM. ART. | CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | INC. % |
|-----------|-----------------------------|--|-----------------|-----------|----------|---------|--------|
| | | | | | | € 15,42 | |
| | | B.0006. IMPIEGO DI PICCOLE 0015.00 ATTREZZATURE DI 01 CANTIERE a corpo | cadauno | 10,0000 | € 0,01 | € 0,10 | 0,51% |
| | | Prezzo per analisi | | | | € 15,52 | |
| | | Spese generali | | 15% | | € 2,33 | 11,86% |
| | | Utili dell'appaltatore | | 10% | | € 1,79 | 9,11% |
| | | Sommano | | | | € 19,64 | |
| | | Prezzo d'applicazione al (diciannove/64) | metri quadri | | | € 19,64 | |
| 37 | SAR18_PF.001 3.0004.0024 | INTONACO RUSTICO PER ESTERNI SU PARETI... kg 400 di calce per m³ 1.00 di sabbia | | | | | |
| | | SAR18_ MATERIALI DI PR.0001 CONSUMO, a stima .0010.00 | | | | | |
| | | 01 | cadauno | 5,0000 | € 0,01 | € 0,05 | 0,22% |
| | | SAR18_ IMPIEGO DI PICCOLE PR.0001 ATTREZZATURE DI .0014.00 CANTIERE a corpo | | | | | |
| | | 01 | cadauno | 5,0000 | € 0,01 | € 0,05 | 0,22% |
| | | SAR18_ OPERAIO RU.000 SPECIALIZZATO 1.0001.0 (Media Regionale) | | | | | |
| | | 001 | ora | 0,3750 | € 31,54 | € 11,83 | 52,07% |
| | | SAR18_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) | | | | | |
| | | 1.0001.0 | | | | | |
| | | 003 | ora | 0,1143 | € 26,41 | € 3,02 | 13,29% |
| | | SAR18_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) | | | | | |
| | | 1.0001.0 | | | | | |
| | | 003 | ora | 0,0029 | € 26,41 | € 0,08 | 0,35% |
| | | SAR18_ CAPO-SQUADRA RU.000 (Media Regionale) | | | | | |
| | | 1.0001.0 | | | | | |
| | | 004 | ora | 0,0020 | € 33,08 | € 0,07 | 0,31% |
| | | SAR18_ GRU A TORRE ad SL.0002 azionamento elettrico, ...8 .0003.00 m, sbraccio 20 m, portata | | | | | |
| | | 01 600/ 800 Kg | ora | 0,0014 | € 41,88 | € 0,06 | 0,26% |
| | | SAR18_ MALTA DI CALCE SL.0005 IDRATA, composta da .0004.00 400... m³ 1.00 di sabbia, | | | | | |
| | | 01 resa a pie' d'opera | metri cubi | 0,0158 | € 177,16 | € 2,80 | 12,32% |
| | | Prezzo per analisi | | | | € 17,96 | |
| | | | | | | € 17,96 | |

ANALISI PREZZI

| NUM. ART. | CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | INC. % |
|-----------|-------------------------------|--|--------------|-----------|----------|---------|--------|
| | | Spese generali | | 15% | | € 17,96 | |
| | | Utili dell'appaltatore | | 10% | | € 2,69 | 11,84% |
| | | Sommano | | | | € 22,72 | |
| | | Prezzo d'applicazione al | metri quadri | | | € 22,72 | |
| | | (ventidue/72) | | | | | |
| 38 | SAR18_PF.001 3.0004.0065.A | INTONACHINO ESTERNO COLORATO DI FINITU...per la scelta della tonalità cromatica. | | | | | |
| | | SAR18_ OPERAIO RU.000 SPECIALIZZATO 1.0001.0 (Media Regionale) 001 | ora | 0,1200 | € 31,54 | € 3,78 | 11,35% |
| | | SAR18_ OPERAIO RU.000 QUALIFICATO (Media 1.0001.0 Regionale) 002 | ora | 0,2400 | € 29,30 | € 7,03 | 21,10% |
| | | SAR18_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003 | ora | 0,2500 | € 26,41 | € 6,60 | 19,81% |
| | | SAR18_ MALTA SL.0005 PREMISCELATA A .0004.00 BASE DI CALCE IDR... 02 per intonaci secondo la UNI EN 998-1. | tonnellate | 0,0050 | € 360,31 | € 1,80 | 5,40% |
| | | SAR18_ IMPIEGO DI PICCOLE PR.0001 ATTREZZATURE DI .0014.00 CANTIERE a corpo 01 | cadauno | 10,000 | € 0,01 | € 0,10 | 0,30% |
| | | R.01 armatura in fibra di vetro | mq | 1,050 | € 0,85 | € 0,89 | 2,67% |
| | | SAR18_ Rimozione del solo strato PF.0012 di finitura ... l'effettiva .0008.00 superficie di disfacimento 07 | metri quadri | 1,00 | € 6,13 | € 6,13 | 18,40% |
| | | Prezzo per analisi | | | | € 26,33 | |
| | | Spese generali | | 15% | | € 3,95 | 11,86% |
| | | Utili dell'appaltatore | | 10% | | € 3,03 | 9,10% |
| | | Sommano | | | | € 33,31 | |
| | | Prezzo d'applicazione al | metri quadri | | | € 33,31 | |
| | | (trentatre/31) | | | | | |
| 39 | D.0012.0021.0 013.A | INTONACO DEUMIDIFICANTE MACROPOROSO TR...tervento. Per spessore medio di cm 3,5. | | | | | |

ANALISI PREZZI

| NUM. ART. | CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | INC. % |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------|----------|---------|--------|
| | | B.0001. OPERAIO 0001.00 SPECIALIZZATO 01 | ora | 0,1500 | € 25,82 | € 3,87 | 8,24% |
| | | B.0001. OPERAIO 0001.00 QUALIFICATO 02 | ora | 0,1100 | € 24,19 | € 2,66 | 5,66% |
| | | B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03 | ora | 0,4000 | € 21,97 | € 8,79 | 18,72% |
| | | B.0009. MALTA 0002.00 PREMISCELATA A 05 BASE DI CALCE IDR...i e risanamento secondo la UNI EN 998-1 | tonnellat a | 0,0500 | € 418,15 | € 20,91 | 44,53% |
| | | B.0006. ACQUA POTABILE 0001.00 approvvigionata da 01 acquedotto | metri cubi | 0,1500 | € 1,06 | € 0,16 | 0,34% |
| | | B.0004. BETONIERA A 0019.00 BICCHIERE con motore 04 elett...ri di manutenzione, escluso l'operatore | ora | 0,0105 | € 21,99 | € 0,23 | 0,49% |
| | | B.0006. IMPIEGO DI PICCOLE 0015.00 ATTREZZATURE DI 01 CANTIERE a corpo | cadauno | 50,0000 | € 0,01 | € 0,50 | 1,06% |
| | | Prezzo per analisi | | | | € 37,12 | |
| | | Spese generali | | 15% | | € 5,57 | 11,86% |
| | | Utili dell'appaltatore | | 10% | | € 4,27 | 9,09% |
| | | Sommano | | | | € 46,96 | |
| | | Prezzo d'applicazione al (quarantasei/96) | metri quadri | | | € 46,96 | |
| 40 | T.INT.01 | TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INT...izia dei luoghi a lavorazione conclusa. | | | | | |
| | | B.0046. IDROPITTURA 0003.00 SEMILAVABILE per 01 soffitti ...ibatterica, a base di resine sintetiche | litri | 0,5050 | € 2,96 | € 1,49 | 24,51% |
| | | B.0046. FISSATIVO speciale ad 0005.00 acqua, non pigme... agli 01 intonaci, sia interni che esterni | litri | 0,0505 | € 7,18 | € 0,36 | 5,92% |
| | | B.0004. GRU A TORRE ad 0003.00 azionamento elettrico, ...8 06 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg | ora | 0,0003 | € 34,40 | € 0,01 | 0,16% |
| | | | | | | € 1,86 | |

ANALISI PREZZI

| NUM. ART. | CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | INC. % |
|-----------|----------------------|--|-----------------|-----------|---------|---------|--------|
| | | | | | | € 1,86 | |
| | | B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03 | ora | 0,0005 | € 21,97 | € 0,01 | 0,16% |
| | | B.0001. CAPO-SQUADRA 0001.00 04 | ora | 0,0013 | € 26,41 | € 0,03 | 0,49% |
| | | B.0001. OPERAIO 0001.00 SPECIALIZZATO 01 | ora | 0,0900 | € 25,82 | € 2,32 | 38,16% |
| | | B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03 | ora | 0,0200 | € 21,97 | € 0,44 | 7,24% |
| | | B.0006. INCIDENZA 0012.00 PONTEGGIO, a stima 03 | cadauno | 5,0000 | € 0,01 | € 0,05 | 0,82% |
| | | B.0006. IMPIEGO DI PICCOLE 0015.00 ATTREZZATURE DI 01 CANTIERE a corpo | cadauno | 10,0000 | € 0,01 | € 0,10 | 1,64% |
| | | Prezzo per analisi | | | | € 4,81 | |
| | | Spese generali | | 15% | | € 0,72 | 11,84% |
| | | Utili dell'appaltatore | | 10% | | € 0,55 | 9,05% |
| | | Sommano | | | | € 6,08 | |
| | | Prezzo d'applicazione al | metri quadri | | | € 6,08 | |
| | | (sei/08) | | | | | |
| 41 | D.0013.0005.0 004 | TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INT... ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto | | | | | |
| | | B.0046. IDROPITTURA 0003.00 SEMILAVABILE per 01 soffitti ...ibatterica, a base di resine sintetiche | litri | 0,5050 | € 2,96 | € 1,49 | 24,51% |
| | | B.0046. FISSATIVO speciale ad 0005.00 acqua, non pigme... agli 01 intonaci, sia interni che esterni | litri | 0,0505 | € 7,18 | € 0,36 | 5,92% |
| | | B.0004. GRU A TORRE ad 0003.00 azionamento elettrico, ...8 06 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg | ora | 0,0003 | € 34,40 | € 0,01 | 0,16% |
| | | B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03 | ora | 0,0005 | € 21,97 | € 0,01 | 0,16% |
| | | B.0001. CAPO-SQUADRA 0001.00 04 | ora | 0,0013 | € 26,41 | € 0,03 | 0,49% |
| | | | | | | € 1,90 | |

ANALISI PREZZI

| NUM. ART. | CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | INC. % |
|-----------|--------|---|-----------------|-----------|----------|----------|--------|
| | | | | | | € 1,90 | |
| | | B.0001. OPERAIO 0001.00 SPECIALIZZATO 01 | ora | 0,0900 | € 25,82 | € 2,32 | 38,16% |
| | | B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03 | ora | 0,0200 | € 21,97 | € 0,44 | 7,24% |
| | | B.0006. INCIDENZA 0012.00 PONTEGGIO, a stima 03 | cadauno | 5,0000 | € 0,01 | € 0,05 | 0,82% |
| | | B.0006. IMPIEGO DI PICCOLE 0015.00 ATTREZZATURE DI 01 CANTIERE a corpo | cadauno | 10,0000 | € 0,01 | € 0,10 | 1,64% |
| | | Prezzo per analisi | | | | € 4,81 | |
| | | Spese generali | | 15% | | € 0,72 | 11,84% |
| | | Utili dell'appaltatore | | 10% | | € 0,55 | 9,05% |
| | | Sommano | | | | € 6,08 | |
| | | Prezzo d'applicazione al (sei/08) | metri quadri | | | € 6,08 | |
| 42 | BON.01 | BONIFICA FABBRICATO DA MANUFATTI CONTE...ra bonificata a perfetta regola d'arte. | | | | | |
| | | A1 Incidenza operazioni preliminari, Sopr...presentazione piano di lavoro alla ASL. | kg | 166,84 | € 1,00 | € 166,84 | 34,13% |
| | | B.0001. OPERAIO 0001.00 SPECIALIZZATO 01 | ora | 2,0000 | € 25,82 | € 51,64 | 10,57% |
| | | B.0001. OPERAIO 0001.00 QUALIFICATO 02 | ora | 2,0000 | € 24,19 | € 48,38 | 9,90% |
| | | B.0001. OPERAIO COMUNE 0001.00 03 | ora | 1,0000 | € 21,97 | € 21,97 | 4,49% |
| | | B.0006. IMPIEGO DI PICCOLE 0015.00 ATTREZZATURE DI 02 CANTIERE a corpo | cadauno | 1,0000 | € 1,00 | € 1,00 | 0,20% |
| | | D.0001. COMPENSO PER 0002.00 CONFERIMENTO A 47 DISCARICA ...vamente conferito, escluso il trasporto | tonnellat a | 0,80 | € 120,00 | € 96,00 | 19,64% |
| | | t1 trasporto con autocarro idoneo presso ...izzata dei | | | | € 385,83 | |

ANALISI PREZZI

| NUM. ART. | CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | INC. % |
|----------------------|---------------|--|-------------|------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | | materiali contenenti amianto | kg | 1,00 | € 0,55 | € 385,83 € 0,55 | 0,11% |
| | | Prezzo per analisi | | | | € 386,38 | |
| | | Spese generali | | 15% | | € 57,96 | 11,86% |
| | | Utili dell'appaltatore | | 10% | | € 44,43 | 9,09% |
| | | Sommano | | | | € 488,77 | |
| | | Prezzo d'applicazione al (quattrocentottantotto/77) | cad | | | € 488,77 | |