

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. R.	ART.	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANT	PREZZO	IMPORTO
				Parti Uguali	Lungh.	Largh.	Altezza			
1	PON.01	LM <u>LAVORI A MISURA</u> OG2 RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOB... MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI APP <u>APPRESTAMENTI</u> Nolo per tutta la durata del cantiere ...ra realizzata a perfetta regola d'arte LATO OVEST								
				4,20		5,70	23,94			
				7,40		7,04	52,10			
				3,98		4,80	19,10			
		LATO SUD		3,80		4,20	15,96			
		CAMPANILE								
		Lunghezza: 4,21+4,56		8,77		18,30	160,49			
				3,58		14,00	50,12			
				4,54		12,10	54,93			
		LATO NORD		8,00		5,40	43,20			
	18,12		7,03	127,38						
	Sommano PON.01	metri quadri				547,22	€ 17,84	€ 9.762,40		
	Sommano APP <u>APPRESTAMENTI</u>							€ 9.762,40		
2	BON.01	BON <u>BONIFICA AMIANTO</u> BONIFICA FABBRICATO DA MANUFATTI CONTE...ra bonificata a perfetta regola d'arte. Sommano BON.01	cad					1,00		
							1,00	€ 488,77	€ 488,77	
		Sommano BON <u>BONIFICA AMIANTO</u>							€ 488,77	
3	D.0012.00 13.0005	DEM <u>DEMOLIZIONI</u> Rimozione di discendenti e canali di g... onere per il conferimento a discarica. Sommano D.0012.0013.0005	metri					8,00		
							8,00	€ 7,74	€ 61,92	
4	SAR18_P F.0012.00 13.0011	Smontaggio del solo manto di copertura...n tegole e coppi in laterizio o cemento A Riportare:								€ 61,92

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. R.	ART.	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANT	PREZZO	IMPORTO
				Parti Uguali	Lungh.	Largh.	Altezza			
		Riporto:								€ 61,92
		Navata centrale Larghezza: (4,19+3,92)/2 Lunghezza: 26,10-4,35 Larghezza: (4,19+3,92)/2		1,06	26,10	4,06		112,32		
				1,06	21,75	4,06		93,60		
				1,06	4,35	3,41		15,72		
		Lato Nord vano Ovest			4,50	8,00		36,00		
		Cappella 1 Lunghezza: 2x2,57		1,03	5,14	4,18		22,13		
		Cappella 2 Lunghezza: 2x2,30		1,03	4,60	4,15		19,66		
		Cappella confraternita		1,05	4,13	8,34		36,17		
		Lato Sud		1,05	7,28	5,14		39,29		
				1,05	4,15	4,32		18,82		
		Sommano SAR18_PF.0012.0013.0011	metri quadri					<u>393,71</u>	€ 18,39	€ 7.240,33
5	SAR18_P F.0012.00 10.0006	DEMOLIZIONE DI SOLAI MISTI IN GENERE, ...teristiche: solaio a volta in laterizio		1,05	8,00	4,20		35,28		
		Sommano SAR18_PF.0012.0010.0006	metri quadri					<u>35,28</u>	€ 52,10	€ 1.838,09
		<u>Sommano DEM DEMOLIZIONI</u>								€ 9.140,34
		<u>RIP RIPRISTINI COPERTURE</u>								
6	SAR18_P F.0013.00 09.0003.A	SOLAIO dello spessore di cm 16+4, calc... realizzazione delle opere all'interno. 35,28						35,28		
		Sommano SAR18_PF.0013.0009.0003.A	metri quadri					<u>35,28</u>	€ 103,54	€ 3.652,89
7	D.100	Fornitura e posa in opera di rete zinc...chie reti presso discarica autorizzata. Sommano D.100	cad					4,00		
								<u>4,00</u>	€ 75,00	€ 300,00
8	SAR18_P F.0013.00 10.0007	MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO CON FINI...faccia superiore colore grigio naturale 393,71						393,71		
		A Riportare:						393,71		€ 3.952,89

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. R.	ART.	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANT	PREZZO	IMPORTO
				Parti Uguali	Lungh.	Largh.	Altezza			
		Riporto:						393,71		€ 3.952,89
		Sommano SAR18_PF.0013.0010.0007	metri quadri					393,71	€ 20,97	€ 8.256,10
9	SAR18_P F.0012.00 26.0023	Riparazione di manto di copertura di t...er dare l'opera finita a regola d'arte. 393,71						393,71		
		Sommano SAR18_PF.0012.0026.0023	metri quadri					393,71	€ 39,14	€15.409,81
10	COP.02	REVISIONE DI MANTO DI COPERTURA in teg...a discarica dei materiali di risulta. cupola torre campanaria Sommano COP.02	metri quadri					25,00		
		Sommano RIP RIPRISTINI COPERTURE  FIN INTONACI E FINITURE						25,00	€ 52,11	€ 1.302,75
										€28.921,55
11	0012.0019 .001.A	Accurata pulitura di superfici in mate...i agenti vegetativi o parti incoerenti. torre campanaria								
				2,00	4,55		0,60	5,46		
		Lunghezza: 2,0x4,24		2,00	8,48		0,62	10,52		
		Lunghezza: 2x0,77		2,00	1,54		2,51	7,73		
				2,00	4,52		0,32	2,89		
				2,00	3,98		0,62	4,94		
		Lunghezza: 2x0,65		2,00	1,30		2,51	6,53		
		Lunghezza: 2x0,65		4,00	1,30		0,63	3,28		
				4,00	3,98		0,63	10,03		
				4,00	4,18		0,40	6,69		
				4,00	3,87		0,81	12,54		
		Lunghezza: 2x0,45		4,00	0,90		3,59	12,92		
				4,00	3,79		0,45	6,82		
				4,00	4,00		1,16	18,56		
		fregi facciata ovest		2,00	4,00		0,25	2,00		
		fregi portale ingrasso						3,66		
		maggiorazione per tratti piani cornicioni (20% a stima)		0,20			114,57	22,91		
		Sommano 0012.0019.001.A	metri quadri					137,48	€ 18,46	€ 2.537,88
		A Riportare:								€ 2.537,88

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. R.	ART.	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANT	PREZZO	IMPORTO	
				Parti Uguali	Lungh.	Largh.	Altezza				
12	H.TIN.06	Riporto: TRATTAMENTO DI SUPERFICI IN PIETRA int...per realizzare l'opera a regola d'arte. come da voce pulizia pietra 137,48 Sommano H.TIN.06	metri quadri					137,48		€ 2.537,88	
13	SAR18_P F.0012.00 21.0022.A	STRATO PROTETTIVO IN BATTUTO DI COCCIO...ontrata prima dell'intervento medesimo. protezione tratti piani fregi lapidei  Larghezza: 0,5x0,90	metri cubi	2,00 4,00 4,00 4,00 4,00 6,35	4,55 4,05 3,82 0,90 2,40	0,30 0,15 0,24 0,45 0,15	0,05 0,05 0,05 0,05 0,05	0,14 0,12 0,18 0,08 0,07 0,32	0,91	€ 20,76 € 911,08	€ 2.854,08 € 829,08
14	SAR18_P F.0013.00 04.0039	INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU ...ante strato di colla della stessa malta solaio ricostruito e ripristini su fasce laterale  Lunghezza: 7,18+3,70	metri quadri	2,00	10,88		0,40	35,28 8,70	43,98	€ 28,62	€ 1.258,71
15	D.0013.00 04.0033	INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU ...a da un volume di calce e due di sabbia ripristini dopo ricostruzione solaio  Lunghezza: 3,70+7,20	metri quadri	2,00	10,90		0,40	8,72	8,72	€ 19,64	€ 171,26
16	SAR18_P F.0013.00 04.0024	INTONACO RUSTICO PER ESTERNI SU PARETI... kg 400 di calce per m³ 1.00 di  A Riportare:									€ 7.651,01



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. R.	ART.	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANT	PREZZO	IMPORTO
				Parti Uguali	Lungh.	Largh.	Altezza			
		Riporto:						363,57		€ 8.459,16
18	D.0012.00 21.0013.A	Sommano SAR18_PF.0013.0004.0065.A  INTONACO DEUMIDIFICANTE MACROPOROSO TR...tervento. Per spessore medio di cm 3,5. fonte battesimale Lunghezza: 3,81+2x3,10 cap. S. Antonio Lunghezza: 2x6,32+3,5	metri quadri		10,01		1,05	10,51		
		Sommano D.0012.0021.0013.A	metri quadri		16,14		1,05	16,95		
19	T.INT.01	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INT...izia dei luoghi a lavorazione conclusa. fonte battesimale Lunghezza: 3,81+3,10  cap. S. Antonio Lunghezza: 6,32+3,4  a dedurre arco accesso Lunghezza: 1,36x1,36  Sommano T.INT.01	metri quadri	2,00	6,91 3,81	3,10	3,70	51,13 11,81		
		Sommano D.0013.0005.0004	metri quadri	2,00	9,72 6,32	3,38	4,30	83,59 21,36		
		Sommano D.0013.0005.0004	metri quadri	-1,00	2,70	2,20		-5,94		
		Sommano D.0013.0005.0004	metri quadri	-1,00	1,85		3,14	-5,81		
20	D.0013.00 05.0004	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INT... ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto saletta vano Ovest P1 Lunghezza: 3,70+7,20  Sommano D.0013.0005.0004	metri quadri	2,00	10,90 3,70	7,20	2,32	50,58 26,64		
		Sommano D.0013.0005.0004	metri quadri					77,22	€ 6,08	€ 469,50
		Sommano <u>FIN INTONACI E FINITURE</u>  <u>LATT OPERE DI LATTONERIA</u>								€23.278,03
21	PLUV.R.8 0	DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI RAME A...nti, eventuali curve, sfridi, tagli etc								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. R.	ART.	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANT	PREZZO	IMPORTO
				Parti Uguali	Lungh.	Largh.	Altezza			
22	SCOS.20	Lato Nord	metri	3,00	4,20			12,60	€ 30,18	€ 380,27
		Sommano PLUV.R.80						12,60		
23	SCOS.40	CANALE DI GRONDA CONVERSE E SCOSSALINE...i tutte le fessure e raccorderie varie. Scossalina Nord	metri		8,00			8,00	€ 27,35	€ 589,67
		Scoss. Sud Lunghezza: 3,40+4,10+3,35 +2,71						13,56		
24	SCOS.50	Sommano SCOS.20	metri					21,56	€ 42,72	€ 1.244,86
		CANALE DI GRONDA CONVERSE E SCOSSALINE...i tutte le fessure e raccorderie varie.  scossaline lato Sud Gronda Nord Lunghezza: 8+8,37						16,37		
24	SCOS.50	Scoss Nord Lunghezza: 2,63+2,40	metri	2,00	5,03			10,06	€ 51,95	€ 914,32
		Sommano SCOS.40						29,14		
		Sommano SCOS.50	metri					17,60		
		<u>Sommano LATT OPERE DI LATTONERIA</u>								€ 3.129,12
		Riepilogo								€ 9.762,40
		APP <u>APPRESTAMENTI</u>								€ 488,77
		BON <u>BONIFICA AMIANTO</u>								€ 9.140,34
		DEM <u>DEMOLIZIONI</u>								€28.921,55
		RIP <u>RIPRISTINI</u>								€23.278,03
		COPERTURE								
		FIN <u>INTONACI E FINITURE</u>								
		LATT <u>OPERE DI</u>								
		A Riportare:								€71.591,09

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. R.	ART.	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANT	PREZZO	IMPORTO
				Parti Uguali	Lungh.	Largh.	Altezza			
		Riporto: <u>LATTONERIA</u> Importo netto RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOB... MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI  OS30 IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI <u>ELET IMPIANTO ELETTRICO</u>							€71.591,09 € 3.129,12	
25	PL.INT.01	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUC...punto di comando per un utilizzatore).  Sommano PL.INT.01	cadauno				18,00			
							18,00	€ 71,01	€ 1.278,18	
26	PL.DEV.01	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUC...2 punti di comando per un utilizzatore)  Sommano PL.DEV.01	cadauno				6,00			
							6,00	€ 98,82	€ 592,92	
27	PL.COM.01	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUC...oppio interruttore per un utilizzatore)  Sommano PL.COM.01	cadauno				3,00			
							3,00	€ 103,07	€ 309,21	
28	PL.DIM.01	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DIMMER PE...lativo punto luce interrotto o deviato.  Sommano PL.DIM.01	cadauno				2,00			
							2,00	€ 55,85	€ 111,70	
29	P.FEM.02	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI ... rimosso. - presa bipasso 2P+T 10/16 A  Sommano P.FEM.02	cadauno				29,00			
							29,00	€ 81,55	€ 2.364,95	
30	P.FEM.16.01	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI ...bipasso con interruttore  A Riportare:							€ 4.656,96	

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

N. R.	ART.	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANT	PREZZO	IMPORTO
				Parti Uguali	Lungh.	Largh.	Altezza			
		Riporto:							€ 4.656,96	
		bipolare 16A,								
		servizio ig.					1,00			
		Sommano P.FEM.16.01	cad				1,00	€ 96,24	€ 96,24	
31	SAR18_P F.0009.00 06.0009	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per ene...nterruzione e comando. Sezione 1x6 mmq cavi da contattore sino a quadro generale Sommano SAR18_PF.0009.0006.0009	metri	2,00	30,00		60,00			
32	SAR18_P F.0009.00 06.0003.A	FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE U...a, compresi gli sfridi, sezione 1x6 mmq da quadro generale a nuovo picchetto terra Sommano SAR18_PF.0009.0006.0003.A	metri		25,00		25,00			
33	Q.01	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Quadro el... insindacabili indicazioni della DD.LL. Sommano Q.01	cad				1,00			
34	Q.02	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Quadro el...ta da tutte le certificazioni di legge. Sommano Q.02	cad				1,00			
35	PL.ILL.01 A	FORNITURA E POSA IN OPERA PUNTO LUCE P... all'interruttore/deviatore relativo. Sommano PL.ILL.01A	cad				43,00			
36	PL.LAMP. 01	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORPO ILL...ttori di alimentazione, questi esclusi. A Riportare:					10,00			
							10,00	€ 15,20	€ 653,60	
									€ 7.251,75	

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

N. R.	ART.	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANT	PREZZO	IMPORTO
				Parti Uguali	Lungh.	Largh.	Altezza			
		Riporto:						10,00		€ 7.251,75
37	PL.LAMP.02	Sommano PL.LAMP.01 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORPO ILL...ttori di alimentazione, questi esclusi.	cadauno					10,00	€ 422,75	€ 4.227,50
		Sommano PL.LAMP.02	cadauno					20,00		
38	PL.LAMP.03	Sommano PL.LAMP.03 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORPO ILL...ttori di alimentazione, questi esclusi.	cadauno					20,00	€ 83,01	€ 1.660,20
		Sacrestia, sale, campanile e bagno						11,00		
39	PL.LAMP.04	Sommano PL.LAMP.04 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORPO ILL...ttori di alimentazione, questi esclusi.	cadauno					11,00	€ 104,51	€ 1.149,61
		ingresso						2,00		
40	PL.TERR.01	Sommano PL.LAMP.04 FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPERSOR...a completa e perfettamente funzionante.	cadauno					2,00	€ 566,24	€ 1.132,48
		Sommano PL.TERR.01	cadauno					1,00		
41	PL.CAMP.01	Sommano PL.TERR.01 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO ...e finiture da concordarsi con la DD.LL.	cad					1,00	€ 306,55	€ 306,55
		Sommano PL.CAMP.01	cad					1,00	€ 67,58	€ 67,58
42	SAR18_P F.0009.00 01.0116.A	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER IN...o per cavidotti da icasso del dn 25 mm.  dal quadro generale alla scatola di derivazione su navata (adiacente alla sacrestia) tratto A-B plan  A Riportare:								€15.795,67

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. R.	ART.	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANT	PREZZO	IMPORTO
				Parti Uguali	Lungh.	Largh.	Altezza			
		Riporto:								€15.795,67
		impianto		4,00		7,00		28,00		
		Sommano SAR18_PF.0009.0001.0116.A	metri					28,00	€ 17,29	€ 484,12
		Sommano ELET <u>IMPIANTO ELETTRICO</u>								€16.279,79
		Riepilogo ELET <u>IMPIANTO ELETTRICO</u>								€16.279,79
		Importo netto IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI								€16.279,79
		Importo netto <u>LAVORI A MISURA</u>								€91.000,00
		Riepilogo LM <u>LAVORI A MISURA</u>								€91.000,00
	ImpC	Sommano								€91.000,00



QUADRO ECONOMICO

N.R.	Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Parziale	Importo	%
	OG2	RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOB... MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI			€ 74.720,21		82,11%
	OG2 - LM	<u>LAVORI A MISURA</u>			(€ 74.720,21)		82,11%
	OS30	IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI			€ 16.279,79		17,89%
	OS30 - LM	<u>LAVORI A MISURA</u>			(€ 16.279,79)		17,89%
	ImpC	Sommano			€ 91.000,00		
1	B	Somme B					
2							
3	IBA	Importo soggetto a ribasso (di cui per manodopera €34.225,31)			€ 91.000,00		
4	TOS	Oneri della sicurezza			€ 1.000,00		
5	A	sommano per lavori e sicurezza			€ 92.000,00	€ 92.000,00	
6	B1	Iva su lavori e sicurezza			€ 9.200,00		
7	B2	Spese tecniche di progettazione, DD.LL, contabilità collaudo sicurezza, CNAPAIA			€ 29.921,02		
8	B3	IVA spese tecniche			€ 6.582,62		
9	B4	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92 comma 7-bis, del D.Lgs. 163 /06,			€ 1.840,00		
10	B5	Imprevisti			€ 426,36		
11	B6	<i>Contributo Avcp</i>			€ 30,00		
12	TB	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione			€ 48.000,00	€ 48.000,00	
13	R	Riepilogo				€ 140.000,00	
14							
15					€ 34.225,31		

# RIEPILOGO DELLE CATEGORIE DELLE LAVORAZIONI

(d.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i.)

CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO CATEGORIE	IMPORTO MISURE	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO	%
OG2	RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOB... MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI	€ 74.720,21		€ 74.720,21	€ 74.720,21	82,11%
APP	<u>APPRESTAMENTI</u>	(€ 9.762,40)	€ 9.762,40	(€ 9.762,40)	(€ 9.762,40)	10,73%
BON	<u>BONIFICA AMIANTO</u>	(€ 488,77)	€ 488,77	(€ 488,77)	(€ 488,77)	0,54%
DEM	<u>DEMOLIZIONI</u>	(€ 9.140,34)	€ 9.140,34	(€ 9.140,34)	(€ 9.140,34)	10,04%
RIP	<u>RIPRISTINI COPERTURE</u>	(€ 28.921,55)	€ 28.921,55	(€ 28.921,55)	(€ 28.921,55)	31,78%
FIN	<u>INTONACI E FINITURE</u>	(€ 23.278,03)	€ 23.278,03	(€ 23.278,03)	(€ 23.278,03)	25,58%
LATT	<u>OPERE DI LATTONERIA</u>	(€ 3.129,12)	€ 3.129,12	(€ 3.129,12)	(€ 3.129,12)	3,44%
OS30	IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI	€ 16.279,79		€ 16.279,79	€ 16.279,79	17,89%
ELET	<u>IMPIANTO ELETTRICO</u>	(€ 16.279,79)	€ 16.279,79	(€ 16.279,79)	(€ 16.279,79)	17,89%
	TOTALE	€ 91.000,00	€ 91.000,00	€ 91.000,00	€ 91.000,00	100,00%

**Indice categorie**

LM - LAVORI A MISURA	pag.	1
OG2 - RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOB... MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI	pag.	1
APP - APPRESTAMENTI	pag.	1
BON - BONIFICA AMIANTO	pag.	1
DEM - DEMOLIZIONI	pag.	1
RIP - RIPRISTINI COPERTURE	pag.	2
FIN - INTONACI E FINITURE	pag.	3
LATT - OPERE DI LATTONERIA	pag.	6
OS30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI	pag.	8
ELET - IMPIANTO ELETTRICO	pag.	8