

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
1	SAR18_PF.001 4.0001.0031	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di parapetto prefabbricato anticaduta da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli degli scavi, balconi, etc) , fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta alleventuale spinta di un operatore. I correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una luce in senso verticale, maggiore di cm 60, inoltre sia i correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio con tutto cio' che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei parapetti. Misurato a metro lineare posto in opera, per anno o frazione di anno				
		Sommano SAR18_PF.0014.0001.0031	metri	26,00		
				<u>26,00</u>	€ 17,05	€ 443,30
2	D.0014.0003.0 007	Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento: a) modulo di altezza pari a 1100 mm e lunghezza pari a 2000 mm. costo di utilizzo del materiale per un mese elementi lunghezza ml 2 mesi 3 3 x ((12+18)/2)				
		Sommano D.0014.0003.0007	cadaun o	45,00		
				<u>45,00</u>	€ 1,33	€ 59,85
3	D.0014.0006.0 001	Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.. illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro. verifica del cronoprogramma. consegna di materiale informativo ai lavoratori. criticita' connesse ai rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori). approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarieta'. Sono compresi: l'uso del prefabbricato o del locale individuato all'interno del				
		A Riportare:				€ 503,15

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:				€ 503,15
		cantiere idoneamente attrezzato per la riunione a. Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro, prezzo per ciascuna riunione		3,00		
		Sommano D.0014.0006.0001	cadaun o	3,00	€ 52,50	€ 157,50
4	D.0014.0001	Allestimento completo della segnaletica del cantiere conforme a Dlgs 81/08 , di prescrizione (divieto, obbligo) e di pericolo, di qualsiasi forma e dimensione, in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperta con pellicola, compresi segnali compositi e delineatori speciali di ostacolo, montato su supporto fisso o su palo completo di base circolare metallica e staffe per il fissaggio, compreso il montaggio e la rimozione. [SG-1] Estintore 1,00 [SG-2] Allestimento_ponteggio 2,00 [SG-4] Caduta_con_dislivello 2,00 [SG-5] Caduta_materiali 2,00 [SG-7] Materiale_infiammabile 1,00 [SG-8] Messa_a_terra 1,00 [SG-9] Pericolo_generico 3,00 [SG-11] Uscita_autoveicoli 1,00 [SG-12] Divieto_accesso_persones 3,00 [SG-13] Scavi 2,00 [SG-14] Vietato_accesso 3,00 [SG-15] Vietato_fumare 1,00 [SG-16] Vietato_passare_presenza_escavatore 1,00 [SG-17] Vietato_usare_fiamme_libere 1,00 [SG-18] Cartello 3,00 [SG-19] Deposito_attrezzature 1,00 [SG-20] Stoccaggio_materiali 2,00 [SG-21] Stoccaggio_rifiuti 1,00 [SG-22] Zona_carico_scarico 2,00 [SG-23] Baracca 1,00 [SG-26] Toilette 1,00 [SG-28] Obbligo_di_protezione 3,00 [SG-29] Pedoni_a_destra 1,00 [SG-30] Pedoni_a_sinistra 1,00 [SG-31] Uso_mezzi_protezione(2) 3,00 [SG-32] Veicoli_passo_uomo 1,00 [SG-33] Punto_di_raccolta 1,00		1,00		
		Sommano D.0014.0001	cadaun o	1,00	€ 251,00	€ 251,00
5	D.0014.0003.0 014	Delimitazione di zone di lavoro costituita da ferri tondi da mm 20 infissi nel terreno e rete plastica arancione. Compresa fornitura del materiale, montaggio e smontaggio della struttura a fine lavori. Valutato per tutta la durata dei lavori		15,50		
		Sommano D.0014.0003.0014	metri quadri	15,50	€ 5,70	€ 88,35
	ImpC	Totale importo costi della sicurezza				€ 1.000,00

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA**TOTALI PER CATEGORIA**

CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO CATEGORIE	IMPORTO MISURE	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO	% CORPO	INCID.
	Altro	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00		100,00%
	TOTALE	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00		100,00%