

**ANALISI PREZZI**

N.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANT.	PREZZO	IMPORTO
1	SAR19_PF.00 01.0002.0021	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA ...o schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq				
		SAR19_RU.000 OPERAIO QUALIFICATO (Media 1.0001.0002 Regionale)	ora	0,1500	€ 29,30	€ 4,40
		SAR19_RU.000 CAPO-SQUADRA (Media Regionale) 1.0001.0004	ora	0,0050	€ 33,08	€ 0,17
		SAR19_SL.0002 ESCAVATORE CINGOLATO già .0013.0003 esistente in ...urazione (potenza HP 122) peso 150 q.li	ora	0,1500	€ 82,31	€ 12,35
		Prezzo per analisi				€ 16,92
		Spese generali		15%		€ 2,54
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,95
		Sommano				€ 21,41
		Prezzo d'applicazione al (ventuno/41)	metri cubi			€ <b>21,41</b>
		2	SAR19_PF.00 01.0002.0022	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA ...uperiore a 120 kg/cmq senza uso di mine		
SAR19_RU.000 OPERAIO QUALIFICATO (Media 1.0001.0002 Regionale)	ora			0,4000	€ 29,30	€ 11,72
SAR19_RU.000 CAPO-SQUADRA (Media Regionale) 1.0001.0004	ora			0,0300	€ 33,08	€ 0,99
SAR19_SL.0002 MARTELLO DEMOLITORE .0001.0010 IDRAULICO montato ... Kg.500 montato su ESCAVATORE DA 122 HP	ora			0,4000	€ 94,59	€ 37,84
SAR19_SL.0002 ESCAVATORE CINGOLATO già .0013.0003 esistente in ...urazione (potenza HP 122) peso 150 q.li	ora			0,1000	€ 82,31	€ 8,23
Prezzo per analisi						€ 58,78
Spese generali				15%		€ 8,82
Utili dell'appaltatore				10%		€ 6,76
Sommano						€ 74,36
Prezzo d'applicazione al (settantaquattro/36)	metri cubi					€ <b>74,36</b>
3	SAR19_PF.00 01.0007.0004	SOTTOFONDO IN CIOTTOLAME di idonea gra...temato a macchina e parzialmente a mano				
		SAR19_RU.000 OPERAIO QUALIFICATO (Media 1.0001.0002 Regionale)	ora	0,1000	€ 29,30	€ 2,93
		SAR19_RU.000 OPERAIO COMUNE (Media Regionale) 1.0001.0003	ora	0,1000	€ 26,41	€ 2,64
		SAR19_RU.000 CAPO-SQUADRA (Media Regionale) 1.0001.0004	ora	0,0100	€ 33,08	€ 0,33
		SAR19_SL.0002 RULLO COMPRESSORE già esistente in .0015.0002 can...IBRANTE ARTICOLATO, HP 13,				€ 5,90

**ANALISI PREZZI**

N.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANT.	PREZZO	IMPORTO
		peso Kg.1300	ora	0,0650	€ 47,53	€ 5,90
		SAR19_SL.0002 MOTORGRADER DA 125 HP peso .0015.0007 Kg.11,630, ..., ricambi, manutenzione e assicurazione	ora	0,0500	€ 72,90	€ 3,65
		SAR19_SL.0003 CIOTTOLAME-PIETRAME .0001.0007	metri cubi	1,2500	€ 20,47	€ 25,59
		Prezzo per analisi				€ 38,23
		Spese generali		15%		€ 5,73
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 4,40
		Sommano				€ 48,36
		Prezzo d'applicazione al (quarantotto/36)	metri cubi			€ 48,36
4	SAR19_PF.00 06.0001.a	Ripristino di protezione spondale e fo... indicazioni degli elaborati a corredo.				
		SAR19_RU.000 OPERAIO QUALIFICATO (Media 1.0001.0002 Regionale)	ora	0,3500	€ 29,30	€ 10,26
		SAR19_RU.000 OPERAIO COMUNE (Media Regionale) 1.0001.0003	ora	0,6906	€ 26,41	€ 18,24
		SAR19_SL.0002 MINIESCAVATORE CINGOLATO già .0013.0001 esistente...icurazione (potenza HP 54) peso 60 q.li	ora	0,8092	€ 65,09	€ 52,67
		SAR19_SL.0002 AUTOGRU' RIBALTABILE .0016.0008 TRILATERALE, comp...ione, della portata utile fino a: 3,0 t	ora	0,4000	€ 56,35	€ 22,54
		SAR19_PR.003 SCOGLI DI PRIMA CATEGORIA del 3.0001.0002 peso sin...n eccedenti i 40 Km,resi a pie' d'opera	tonnellate	2,7682	€ 12,12	€ 33,55
		SAR19_PR.000 ONERI VARI, a stima 1.0011.0001	cadauno	0,2600	€ 0,01	€ 0,00
		Prezzo per analisi				€ 137,26
		Spese generali		15%		€ 20,59
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 15,79
		Sommano				€ 173,64
		Prezzo d'applicazione al (centosettantatre/64)	metri cubi			€ 173,64
5	SAR19_PF.00 08.0001.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti...cie dei casseri a contatto con il getto				
		SAR19_PR.000 FILO DI FERRO COTTO NERO 6.0005.0002 diametro 3 mm	kilogrammi	0,0500	€ 2,00	€ 0,10
		SAR19_RU.000 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media 1.0001.0001 Regionale)	ora	0,3500	€ 31,54	€ 11,04
		SAR19_RU.000 OPERAIO COMUNE (Media Regionale) 1.0001.0003	ora	0,3500	€ 26,41	€ 9,24
		SAR19_SL.0002 MACCHINARIO VARIO già esistente in .0001.0003 cantiere SEGA CIRCLARE elettrica a banco	ora	0,0300	€ 3,13	€ 0,09
						€ 20,47

**ANALISI PREZZI**

<b>N.</b>	<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>U.M.</b>	<b>QUANT.</b>	<b>PREZZO</b>	<b>IMPORTO</b>
		SAR19_SL.0002 GRU A TORRE ad azionamento elettrico, .0003.0001 ...8 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0150	€ 41,88	€ 0,63
		SAR19_SL.0006 CHIODI (punte piane), misure varie .0004.0001	kilogrammi	0,1200	€ 1,86	€ 0,22
		SAR19_SL.0007 DISARMANTE emulsionabile per casseri .0001.0001 in legno	kilogrammi	0,0500	€ 6,68	€ 0,33
		SAR19_SL.0008 TRAVI ABETE U.T. misure varie .0001.0001	metri cubi	0,0020	€ 230,06	€ 0,46
		SAR19_SL.0008 TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm .0001.0002 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm	metri cubi	0,0030	€ 307,56	€ 0,92
		Prezzo per analisi				€ 23,03
		Spese generali		15%		€ 3,45
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 2,65
		Sommano				€ 29,13
		Prezzo d'applicazione al (ventinove/13)	metri quadri			€ 29,13
6	SAR19_PF.00 08.0002.0014	RETE ELETTRICALDATA costituita da barr...etro delle barre FI 10, maglia cm 20x20				
		SAR19_PR.000 IMPIEGO DI PICCOLE 1.0014.0001 ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cadauno	1,0000	€ 0,01	€ 0,01
		SAR19_PR.000 FILO DI FERRO COTTO NERO 6.0005.0001 diametro 1 mm	kilogrammi	0,0100	€ 2,26	€ 0,02
		SAR19_RU.000 OPERAIO QUALIFICATO (Media 1.0001.0002 Regionale)	ora	0,0014	€ 29,30	€ 0,04
		SAR19_RU.000 OPERAIO COMUNE (Media Regionale) 1.0001.0003	ora	0,0014	€ 26,41	€ 0,04
		SAR19_RU.000 CAPO-SQUADRA (Media Regionale) 1.0001.0004	ora	0,0004	€ 33,08	€ 0,01
		SAR19_SL.0002 GRU A TORRE ad azionamento elettrico, .0003.0001 ...8 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0004	€ 41,88	€ 0,02
		SAR19_SL.0006 RETE ELETTRICALDATA B450A e .0002.0004 B450C con...pannelli standard 400x225, maglia 20x20	kilogrammi	1,1000	€ 1,25	€ 1,38
		Prezzo per analisi				€ 1,52
		Spese generali		15%		€ 0,23
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,18
		Sommano				€ 1,93
		Prezzo d'applicazione al (uno/93)	kg			€ 1,93
7	SAR19_PF.00 08.0002.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN C..., con impiego di barre fino al FI 12-14				
		SAR19_RU.000 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media 1.0001.0001 Regionale)	ora	0,0050	€ 31,54	€ 0,16
						€ 0,16

**ANALISI PREZZI**

N.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANT.	PREZZO	IMPORTO
		SAR19_RU.000 OPERAIO QUALIFICATO (Media 1.0001.0002 Regionale)	ora	0,0050	€ 29,30	€ 0,15
		SAR19_RU.000 OPERAIO COMUNE (Media Regionale) 1.0001.0003	ora	0,0100	€ 26,41	€ 0,26
		SAR19_RU.000 CAPO-SQUADRA (Media Regionale) 1.0001.0004	ora	0,0013	€ 33,08	€ 0,04
		SAR19_SL.0002 GRU A TORRE ad azionamento elettrico, .0003.0001 ...8 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0002	€ 41,88	€ 0,01
		SAR19_SL.0006 FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo .0001.0003 B450C, controllato in stabilimento diam. 14	kilogrammi	1,0500	€ 0,98	€ 1,03
		Prezzo per analisi				€ 1,65
		Spese generali		15%		€ 0,25
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,19
		Sommano				€ 2,09
		Prezzo d'applicazione al (due/09)	kg			€ 2,09
8	SAR19_PF.00 04.0001.0008	Calcestruzzo a durabilità garantita pe...posizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.				
		SAR19_PR.000 CALCESTRUZZO 5.0002.0003 PRECONFEZIONATO A DURABIL...sposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1	metri cubi	1,0300	€ 122,00	€ 125,66
		SAR19_RU.000 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media 1.0001.0001 Regionale)	ora	0,2000	€ 31,54	€ 6,31
		SAR19_RU.000 OPERAIO QUALIFICATO (Media 1.0001.0002 Regionale)	ora	0,2000	€ 29,30	€ 5,86
		SAR19_RU.000 OPERAIO COMUNE (Media Regionale) 1.0001.0003	ora	0,6000	€ 26,41	€ 15,85
		SAR19_RU.000 CAPO-SQUADRA (Media Regionale) 1.0001.0004	ora	0,0500	€ 33,08	€ 1,65
		SAR19_SL.0002 MACCHINARIO VARIO già esistente in .0001.0002 can...RE ad ago a immersione per calcestruzzi	ora	0,1000	€ 2,62	€ 0,26
		Prezzo per analisi				€ 155,59
		Spese generali		15%		€ 23,34
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 17,89
		Sommano				€ 196,82
		Prezzo d'applicazione al (centonovantasei/82)	metri cubi			€ 196,82
9	SAR19_PF.00 04.0001.0043	Maggiorazione del prezzo del calcestru...getti ed escluse le armature metalliche				
		SAR19_PR.000 MAGGIORAZIONE DEL PREZZO DEL 5.0006.0003 CALCESTRU...no a 28 m, valutata per ogni m³ pompato	metri cubi	0,5000	€ 10,00	€ 5,00
		SAR19_PR.000 PRESTAZIONE DI POMPA PER				€ 5,00

**ANALISI PREZZI**

N.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANT.	PREZZO	IMPORTO
		5.0007.0001 CALCESTRUZZO ...ta fissa pompa fino a 28 m euro/a corpo	a corpo	0,0167	€ 80,00	€ 1,34
		SAR19_SL.0002 GRU A TORRE ad azionamento elettrico, .0003.0002 ... m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg	ora	0,0800	€ 46,45	€ 3,72
		SAR19_SL.0002 NASTRO TRASPORTATORE .0016.0001 CARRELLATO con mo...ni: lunghezza m.15,00, telo m.0,45-0,50	ora	0,1600	€ 6,01	€ 0,96
		Prezzo per analisi				€ 11,02
		Spese generali		15%		€ 1,65
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,27
		Sommano				€ 13,94
		Prezzo d'applicazione al	metri cubi			€ 13,94
		(tredici/94)				
10	C.02	Maggiorazione del prezzo del calcestru...rovini per la scelta della colorazione.				
	A.02	ossidi per pigmentazione di calcestruzzi con gamma cromatica delle terre	kg	8,043	€ 3,00	€ 24,13
		Prezzo per analisi				€ 24,13
		Spese generali		13,00%		€ 3,14
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 2,73
		Sommano				€ 30,00
		Prezzo d'applicazione al	metri cubi			€ 30,00
		(trenta/00)				
11	SAR19_PF.00 01.0002.0008	TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asc...n percorrenza all'interno del cantiere.				
		SAR19_SL.0002 PALA CARICATRICE GOMMATA già .0013.0013 esistente...a HP 101) peso 95 q.li benna da 1.50 mc	ora	0,0100	€ 72,08	€ 0,72
		SAR19_SL.0002 AUTOCARRO RIBALTABILE .0016.0006 trilaterale, com...llo, della portata utile fino a: 30,0 t	ora	0,0200	€ 84,94	€ 1,70
		Prezzo per analisi				€ 2,42
		Spese generali		15%		€ 0,36
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,28
		Sommano				€ 3,06
		Prezzo d'applicazione al	metri cubi			€ 3,06
		(tre/06)				
12	SAR19_PF.00 01.0002.0009	FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi ti...tro cubo effettivo dopo il costipamento				
		SAR19_RU.000 OPERAIO COMUNE (Media Regionale) 1.0001.0003	ora	0,0040	€ 26,41	€ 0,11
		SAR19_SL.0002 TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, .0013.0007 a lama f...P 120) peso 130 q.li, lama mm				€ 0,11

**ANALISI PREZZI**

N.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANT.	PREZZO	IMPORTO
		2950x1050	ora	0,0110	€ 81,42	€ 0,11
		SAR19_SL.0002 MOTORGRADER DA 125 HP peso .0015.0007 Kg.11,630, ..., ricambi, manutenzione e assicurazione	ora	0,0110	€ 72,90	€ 0,80
		Prezzo per analisi				€ 1,81
		Spese generali		15%		€ 0,27
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,21
		Sommano				€ 2,29
		Prezzo d'applicazione al (due/29)	metri cubi			€ 2,29
13	SAR19_PF.00 06.0001.0056. a	Preparazione dell'area oggetto di lavoro, per una superficie di circa mq 200.				
		SAR19_RU.000 OPERAIO QUALIFICATO (Media 1.0001.0002 Regionale)	ora	4,0000	€ 29,30	€ 117,20
		SAR19_SL.0002 ESCAVATORE CINGOLATO già .0013.0003 esistente in ...urazione (potenza HP 122) peso 150 q.li	ora	2,0000	€ 82,31	€ 164,62
		SAR19_PR.003 Nolo di un decespugliatore a spalla 4.0001.0001 co...consumi e carburanti escluso l'operatore	ora	1,7000	€ 3,82	€ 6,49
		SAR19_PR.003 Nolo di motosega a scoppio CMC 51 4.0001.0005 comp...nte esclusi gli oneri per la sicurezza.	ora	2,0000	€ 3,35	€ 6,70
		SAR19_SL.0002 MACCHINARIO VARIO già esistente in .0001.0002 can...RE ad ago a immersione per calcestruzzi	ora	2,31	€ 2,62	€ 6,05
		SAR19_PR.000 ONERI VARI, a stima 1.0011.0008	cadauno	10,10	€ 1,00	€ 10,10
		Prezzo per analisi				€ 311,16
		Spese generali		15%		€ 46,67
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 35,78
		Sommano				€ 393,61
		Prezzo d'applicazione al (trecentonovantatre/61)	cad			€ 393,61
14	SAR19_PF.00 01.0003.0026	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'US...a del fondo in strato da cm 4 compresso				
		SAR19_PF.0001 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER .0003.0020 MANTO D'US...presso per strade urbane e extraurbane.	metri cubi	0,0400	€ 185,72	€ 7,43
		Prezzo per analisi				€ 7,43
		Spese generali		15%		€ 1,11
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,85
		Sommano				€ 9,39
						€ 9,39

**ANALISI PREZZI**

<b>N.</b>	<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>U.M.</b>	<b>QUANT.</b>	<b>PREZZO</b>	<b>IMPORTO</b>
		Prezzo d'applicazione al	metri quadri			€ 9,39
		(nove/39)				€ <b>9,39</b>
15	SAR19_PF.00 01.0003.0023	<b>CONGLOMERATO BITUMINOSO per MANTO D'US...le sul mezzo. Steso con vibrofinitrice.</b>				
	SAR19_PR.001 4.0003.0004	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D' U...FRANCO CANTIERE NEL RAGGIO MAX DI 40 KM	metri cubi	1,0500	€ 138,34	€ 145,26
	SAR19_PR.001 4.0004.0001	EMULSIONE BITUMINOSA BASICA, al 50%, i...FRANCO CANTIERE NEL RAGGIO MAX DI 40 KM	litri	16,6667	€ 1,27	€ 21,17
	SAR19_RU.000 1.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,1000	€ 31,54	€ 3,15
	SAR19_RU.000 1.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,2000	€ 29,30	€ 5,86
	SAR19_RU.000 1.0001.0004	CAPO-SQUADRA (Media Regionale)	ora	0,0500	€ 33,08	€ 1,65
	SAR19_SL.0002 .0015.0003	RULLO COMPRESSORE già esistente in can... A DOPPIA TRAZIONE, HP 44, peso Kg.5000	ora	0,1000	€ 55,87	€ 5,59
	SAR19_SL.0002 .0015.0006	VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di ...eri di manutenzione, e l'assicurazione.	ora	0,1000	€ 121,80	€ 12,18
	SAR19_SL.0002 .0016.0006	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, com...llo, della portata utile fino a: 30,0 t	ora	0,1000	€ 84,94	€ 8,49
		Prezzo per analisi				€ 203,35
		Spese generali		15%		€ 30,50
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 23,39
		Sommano				€ 257,24
		Prezzo d'applicazione al	metri cubi			€ <b>257,24</b>
		(duecentocinquantesette/24)				