

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

N. R.	ART.	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANT	PREZZO	IMPORTO
				Parti Uguali	Lungh.	Largh.	Altezza			
1	SAR19_P F.0001.00 02.0021	LM LAVORI A MISURA OG3 STRADE, AUTOSTRAD PONTI, VIADOTTI, F...ORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI G Zona guado Piraula SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA ...o schiacciamento inferiore a 120 kg/cm <sup>2</sup> Parti Uguali: 1/2 Larghezza: 0,5x(2,20+2,50) Lunghezza: 25-2,35 Sommano SAR19_PF.0001.0002.0021	metri cubi	0,50 0,50	9,00 22,65	2,35 3,20	0,80 0,40	8,46 14,50 <u>22,96</u>	€ 21,41	€ 491,57
2	SAR19_P F.0001.00 02.0022	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA ...uperiore a 120 kg/cm <sup>2</sup> senza uso di mine Parti Uguali: 1/2 Larghezza: 0,5x(2,20+2,50) Lunghezza: 25-2,35 Sommano SAR19_PF.0001.0002.0022	metri cubi	0,50 0,50	9,00 22,65	2,35 3,20	0,80 0,40	8,46 14,50 <u>22,96</u>	€ 74,36	€ 1.707,31
3	SAR19_P F.0001.00 07.0004	SOTTOFONDO IN CIOTTOLAME di idonea gra...temato a macchina e parzialmente a mano sottofondo getto Lunghezza: 25-2,35 Sommano SAR19_PF.0001.0007.0004	metri cubi		22,65	3,20	0,20	14,50 <u>14,50</u>	€ 48,36	€ 701,22
4	SAR19_P F.0006.00 01.a	Ripristino di protezione spondale e fo... indicazioni degli elaborati a corredo. ripristini protezione spondale protezione erosione alveo Sommano SAR19_PF.0006.0001.a	metri cubi	4,00 2,00	5,10 2,00 3,00	1,00 2,35	1,00 0,80 0,60	20,40 7,52 4,23 <u>32,15</u>	€ 173,64	€ 5.582,53
5	SAR19_P F.0008.00 01.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti...cie dei casseri a contatto con il getto A Riportare:								€ 8.482,63

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

N. R.	ART.	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANT	PREZZO	IMPORTO
				Parti Uguali	Lungh.	Largh.	Altezza			
		Riporto:								€ 8.482,63
		Per getto carreggiata		2,00	25,00		0,20	10,00		
				2,00	3,00		0,50	3,00		
		Sommano	metri quadri					13,00	€ 29,13	€ 378,69
6	SAR19_P F.0008.00 02.0014	RETE ELETROSALDATA costituita da barr...etro delle barre FI 10, maglia cm 20x20		6,37	25,00	3,20		509,60		
		Sommano	kg					509,60	€ 1,93	€ 983,53
7	SAR19_P F.0008.00 02.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN C..., con impiego di barre fino al FI 12-14 dadi ancoraggio Parti Uguali: 2x8x1,208 staffe dadi Parti Uguali: 2x3,20/0,20x0,395		19,33	3,20			61,86		
		Sommano	kg	12,64	3,30			41,71		
		Sommano	kg					103,57	€ 2,09	€ 216,46
8	SAR19_P F.0004.00 01.0008	Calcestruzzo a durabilità garantita pe...posizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1. fuori alveo Lunghezza: 25-2,35 in alveo			22,65	3,00	0,20	13,59		
		dadi ancoraggio		2,00	3,00	0,50	0,50	1,50		
		Sommano	metri cubi					16,85	€ 196,82	€ 3.316,42
9	SAR19_P F.0004.00 01.0043	Maggiorazione del prezzo del calcestru...getti ed escluse le armature metalliche 16,85						16,85		
		Sommano	metri cubi					16,85	€ 13,94	€ 234,89
10	C.02	Maggiorazione del prezzo del calcestru...rovini per la scelta della colorazione. 16,85						16,85		
		Sommano C.02	metri cubi					16,85	€ 30,00	€ 505,50
		A Riportare:								€14.118,12

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

N. R.	ART.	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANT	PREZZO	IMPORTO
				Parti Uguali	Lungh.	Largh.	Altezza			
11	SAR19_P F.0001.00 02.0008	Riporto: TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asc...n percorrenza all'interno del cantiere. 22,96 14,5 Sommano SAR19_PF.0001.0002.0008	metri cubi					22,96 14,50 <u>37,46</u>	€ 3,06	€ 114,63
12	SAR19_P F.0001.00 02.0009	FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi ti...tro cubo effettivo dopo il costipamento 37,46 Sommano SAR19_PF.0001.0002.0009	metri cubi					37,46 <u>37,46</u>	€ 2,29	€ 85,78
13	SAR19_P F.0006.00 01.0056. a	Preparazione dell'area oggetto di lavo...o, per una superficie di circa mq 200. Sommano SAR19_PF.0006.0001.0056.a	cad					1,00 <u>1,00</u>	€ 393,61	€ 393,61
		Sommano G Zona guado Piraula								<u>€ 14.712,14</u>
14	SAR19_P F.0001.00 03.0026	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'US...a del fondo in strato da cm 4 compresso Tratto strada Lobos Sommano SAR19_PF.0001.0003.0026	metri quadri					890,50 <u>890,50</u>	€ 9,39	€ 8.361,80
15	SAR19_P F.0001.00 03.0023	CONGLOMERATO BITUMINOSO per MANTO D'US...le sul mezzo. Steso con vibrofinitrice. interventi puntuali di ripristino su strada Lobos Sommano SAR19_PF.0001.0003.0023	metri cubi		15,00	3,00	0,08	3,60 <u>3,60</u>	€ 257,24	€ 926,06
		Sommano L Zona strada Lobos								<u>€ 9.287,86</u>
		Riepilogo G Zona guado Piraula								€ 14.712,14
		A Riportare:								€ 14.712,14

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

N. R.	ART.	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANT	PREZZO	IMPORTO
				Parti Uguali	Lungh.	Largh.	Altezza			
		Riporto:							€14.712,14	
		L Zona strada Lobos							€ 9.287,86	
		Importo netto STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, F...ORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI							<u>€24.000,00</u>	
		Importo netto LAVORI A MISURA							<u>€24.000,00</u>	
	ImpC	Sommano							<u>€24.000,00</u>	

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

**TOTALI PER CATEGORIA**

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO</b>	<b>IMPORTO CATEGORIE</b>	<b>IMPORTO MISURE</b>	<b>IMPORTO LORDO</b>	<b>IMPORTO NETTO</b>	<b>% CORPO</b>	<b>%</b>
LM OG3	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>  STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, F...ORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI	€ 24.000,00		€ 24.000,00	€ 24.000,00		100,00%
		(€ 24.000,00)		(€ 24.000,00)	(€ 24.000,00)		100,00%
	<b>TOTALE</b>	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00		100,00%

**QUADRO ECONOMICO**

<b>N.R.</b>	<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Parziale</b>	<b>Importo</b>
	LM	LAVORI A MISURA	€ 24.000,00	
	ImpC	Sommano	€ 24.000,00	
1				
2	A1	Importo soggetto a ribasso (di cui per manodopera € 4557.16)	€ 24.000,00	
3	A2	Oneri della sicurezza	€ 1.000,00	
4	TA	Totale per lavori e sicurezza	€ 25.000,00	€ 25.000,00
5	B	Somme B		
6	B1	Iva su lavori e sicurezza (22% di TA)	€ 5.500,00	
7	B2	Spese tecniche di progettazione, DD.LL, contabilità collaudo sicurezza, CNAPAIA	€ 8.640,50	
8	B3	C.N.P.A.I.A. (4%)	€ 345,62	
9	B4	IVA spese tecniche	€ 0,00	
10	B6	Imprevisti	€ 513,88	
11	TB	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 15.000,00	€ 15.000,00
12	R	Importo totale progetto		€ 40.000,00

# RIEPILOGO DELLE CATEGORIE DELLE LAVORAZIONI

(d.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i.)

CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO CATEGORIE	IMPORTO MISURE	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO	%
OG3	STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, F...ORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI	€ 24.000,00		€ 24.000,00	€ 24.000,00	100,00%
	Misure non appartenenti a categorie	(€ 24.000,00)	€ 24.000,00	(€ 24.000,00)	(€ 24.000,00)	100,00%
	TOTALE	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	100,00%

**Indice categorie**

LM - LAVORI A MISURA	pag.	1
OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, F...ORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI	pag.	1