

ELENCO PREZZI

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI
(LEGGE N.145/2018)

COMMITTENTE: Comune di Sennariolo

Data, 27/04/2019

IL TECNICO
Ing. Elena Loddi

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 O.E. 01	OPERE IN ECONOMIA di OPERAIO QUALIFICATO relative a prestazioni di manodopera necessarie per vari interventi di manutenzione nella sede stradale, nelle cunette, banchine ecc., di difficile valutazione preventiva, che si possono manifestare anche in corso d'opera e che siano ritenuti dalla DD.LL. e dalla S.A. indispensabili e di ausilio al raggiungimento delle condizioni di sicurezza e percorribilità delle tratte stradali interessati dall'intervento. euro (trentasette/07)	h	37,07
Nr. 2 O.E.02	Opere in economia di operaio comune relative a prestazioni di manodopera necessarie per vari interventi di manutenzione nella sede stradale, nelle cunette, banchine ecc., di difficile valutazione preventiva, che si possono manifestare anche in corso d'opera e che siano ritenuti dalla DD.LL. e dalla S.A. indispensabili e di ausilio al raggiungimento delle condizioni di sicurezza e percorribilità delle tratte stradali interessati dall'intervento. euro (trentatre/41)	h	33,41
Nr. 3 PF.0001.000 1.0017v	DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CALCESTRUZZO ARMATO, per uno spessore massimo di cm 20, eseguita con mezzi meccanici e a mano, compresi i tagli laterali continui, la demolizione e asportazione, compreso il carico in cantiere ed escluso il trasporto a discarica dei materiali di risulta nonchè l'indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata. Per larghezza oltre 50 cm fino a 3.00m. euro (tredici/89)	metri quadri	13,89
Nr. 4 PF.0001.000 2.0005v	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE; compreso la risagomatura della superficie con TOUT-VENANT di cava, appartenente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, steso con motolivellatore; compreso il compattamento con rullo tandem da 7 ton, fino a raggiungere le quote del terreno preesistente con materiali provenienti da cava di prestito COMPRESA la fornitura dei materiali stessi. euro (tre/69)	metri quadri	3,69
Nr. 5 PF.0001.000 2.0006v	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DELLA PAVIMENTAZIONE IN C.A. compreso carico, trasporto e scarico a deposito in zona limitrofa del materiale precedentemente scavato, escluso il trasporto a discarica delle materie non idonee al reimpiego; compreso il compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità e il modulo di deformazione prescritti dalle norme tecniche, il riempimento dello scavo con idonei materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, e il loro compattamento fino a raggiungere le quote del terreno preesistente con materiali provenienti dagli scavi e ricarica di tout-venant di cava, questo compreso. euro (cinque/10)	metri quadri	5,10
Nr. 6 PF.0001.000 2.0044	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto euro (otto/06)	metri cubi	8,06
Nr. 7 PF.0001.000 3.0013V	CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) costituito da pietrisco 5-15 mm e sabbia, impastato a caldo in apposito impianto con bitume in ragione del 4,5/5,5% in peso. Steso in opera per ricariche e risagomature, ripristini, rappezzi, pavimentazioni di marciapiedi, piccole superfici; compresa la rullatura. Misurato sui mezzi di trasporto sul luogo di impiego dopo lo spianamento del materiale sul mezzo. Steso con vibrofinitrice. euro (dodici/36)	m2	12,36
Nr. 8 PF.0001.000 3.0047v	RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI,VEICOLARI O PEDONALI (pavimentazione inlastre di pietra di basalto); compresa la malta di allettamento, compresi tagli, sfridi e la sigillatura dei giunti con boiaccia di cemento colorato. Compresa la pulizia finale e ogni altro onere e magistero per dare l'opera eseguita a regola d'arte. euro (ventiquattro/96)	metri quadri	24,96
Nr. 9 PF.0001.000 9.0016	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 09 04a - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03. euro (quindici/18)	tonnellate	15,18
Nr. 10 PF.0004.000 1.0015v	Ripristino di pavimentazione stradale in conglomerato cementizio realizzata con calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S2, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), dosato a kg 350/mc di cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme, queste comprese; compresa la vibratura e l'innaffiammento dei getti ed escluse le armature meTalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 37 N/mm² e classe di esposizione XC3-XD1-XA1 norma UNI EN 206-1. euro (duecentoquarantanove/41)	metri cubi	249,41
Nr. 11 PF.0006.000 1.0005v	Ripulitura dei margini stradali, mediante uso del decespugliatore a spalla e idraulico per gli arbusti e diradamento dei polloni, asporto degli schianti e taglio delle piante mature e deperienti, e ogni altro tipo di vegetazione presente, compreso il carico, il trasporto e il conferimento presso impianti di smaltimento autorizzati del materiale di risulta euro (due/22)	metri quadri	2,22
Nr. 12 PF.0008.000 2.0011	RETE ELETTRICALDATA costituita da barre di acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli, eventuali legature, sovrapposizioni e quanto occorra per dare il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. Con diametro delle barre FI 6, maglia cm 20x20 euro (due/16)	kilogram mi	2,16

[illegible]